

## Dodatok č. 5

ktorým sa mení a dopĺňa

### Zmluva o dielo č. 14/2024/OV

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, uzavretý v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov

#### I. OBJEDNÁVATEĽ

Názov: **Mesto Nové Mesto nad Váhom**  
Sídlo: ul. Čsl. armády č. 1,915 32 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 00311863  
DIČ: 2021079841  
Nie je platca DPH  
IČ DPH: Príma banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom  
Bankové spojenie: SK73 5600 0000 0058 0126 3030  
číslo účtu v tvare IBAN:  
Zastúpenie: Ing. František Mašlonka, primátor mesta  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných : Ing. František Mašlonka : Ing. Igor Ištok  
b) technických :  
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Ing. Igor Ištok  
číslo telefónu : 032 7402 325  
e-mail : igor.istok@novc-mesto.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“)

#### 2. ZHOTOVITEĽ :

sídlo : **IZOTECH Group, spol. s r.o.**  
IČO : Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
DIČ : 36 301 311  
2020182010  
bankové spojenie : Príma banka Slovensko a.s., Tatra banka a.s.  
číslo účtu : 5802196001 /5600, 2621801862/1100  
zastúpený : Ing. Ivanom Jarošom. konateľom spoločnosti Ing. Andrejom Volárom, prokuristom  
Spoločnosť osoby oprávnené na rokovanie a) zmluvných : vo veciach Ing. Ivan Jaroš, Ing. Andrej Volár  
b) technických : Ing. Peter Schenk, PhD.  
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Bc. Tomáš Labák  
číslo telefónu : +421327712497  
izotech@izotech.sk  
e-mail : zapísaný : OR Okresného súdu Trenčín. Odd. Sro, vl. č. 10810/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

### Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 14.11.2024 medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. 14/2024/OV, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo pre objednávateľa.

2. Tento dodatok predstavuje 5. dodatok k predmetnej zmluve.

## **Článok II. Predmet**

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 5, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene Prílohy č.1 – Rozpočet stavby zo dňa 14.10.2025 (v zmysle Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo).
2. Zmluvné strany týmto Dodatkom č. 5 Prílohu č.1 – Rozpočet stavby zo dňa 14.10.2025 rušia a nahrádzajú Prílohou č.1 – Rozpočet stavby zo dňa 14.10.2025.

## **Článok III. Záverčné ustanovenia**

1. Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch identických vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: Príloha č.1 - Rozpočet stavby zo dňa 14.10.2025
4. Časť predmetnej Zmluvy o dielo, ktorých sa tento dodatok netýka zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
5. Tento dodatok je uzatvorený v súlade s Článkom XIII Záverečné ustanovenia ods. 3 predmetnej Zmluvy o dielo.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, táto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľa nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na uzavretie tohto dodatku. Pred podpisom si ho riadne prečítali, obsah porozumeli a plne s ním súhlasia.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 14.10.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

**Ing. František Mašlonka - primátor**

**Ing. Andrej Volár - prokurista**

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Denný stacionár NMnV

JKSO  
Miesto:

KS  
Dátum: 14.10.2025

Objednávateľ

ICO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ  
Izotech Group spol. s r.o.

ICO: 36301311  
IČ DPH: SK2020162010

Projektant

ICO:  
IČ DPH:

Spracovateľ  
Ing. Peter Schenk Ph.D.

ICO:  
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

1 240 625,18

	Sadzba dane	Základ dane	
DPH základná	23,00%	0,00	Výška dane
znižená	23,00%	1 240 625,18	0,00

285 343,79

Cena s DPH

v EUR

1 525 968,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

**Stavba:** Denný stacionár NMnV

Miesto:

Dátum:

14.10.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Peter Schenk, PhD.

Zhotoviteľ: Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód

Popis

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

## Náklady z rozpočtov

**1 240 625,18**

**1 525 968,97**

SO 01	Denný stacionár	938 272,77	1 154 075,51
D1	Architektonicko-stavebná časť	738 016,81	907 760,68
D2	Zdravotechnika	52 743,51	64 874,52
D3	Vykurovanie	68 063,34	83 717,91
D5	Vetranie	5 859,01	7 206,58
D6	Plynoinštalácia	3 456,14	4 251,05
E	Elektro	70 133,96	86 264,77
E1	Elektroinštalácia	52 139,80	64 131,95
E2	MaR	10 288,59	12 654,97
E3	DTK	7 705,57	9 477,85
SO 02	Plochy ODS	100 254,07	123 312,51
SO 03	Prípojka splaškovej kanalizácie	9 950,98	12 239,71
SO 04	Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie	58 331,43	71 747,66
SO 05	Rekonštrukcia prípojky vody	7 230,55	8 893,58
SO 06	NN Elektrická prípojka	9 341,18	11 489,65
SO 07	Areálové osvetlenie	14 231,53	17 504,78
SO 08	Fotovoltaika	33 581,23	41 304,91
NP	Naviac práce	69 431,44	85 400,67
1	Prípojka NN - Naviac práce	1 272,70	1 565,42
2	Strešný plášť - Naviac práce	9 974,45	12 268,57
3	Búranie starého základu - Naviac práce	875,76	1 077,18
4	Oceľové konštrukcie	1 145,68	1 409,19
5	Klimatizácia	27 331,79	33 618,10
5.1	Klimatizácia - VZT	23 354,27	28 725,75
5.2	Klimatizácia - ELI	2 145,82	2 639,36
5.3	Klimatizácia - ZTI	1 831,70	2 252,99
6	Úpravňa vody	922,10	1 134,18
7	Kotvenie lepených lamelových nosníkov	3 990,52	4 908,34
8	Oplotenie zo strany od suseda - Variant 1 - pletivové oplotenie	23 918,44	29 419,68

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

SO 01 - Denný stacionár

Časť:

**D1 - Architektonicko-stavebná časť**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>738 016,81</b>
D		HSV	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				<b>307 333,40</b>
D	1		<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>				<b>3 758,53</b>
1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,947	8,80	113,93
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	12,947	0,66	8,55
3	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	39,187	11,98	469,46
4	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	39,187	3,14	123,05
5	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	138,402	7,93	1 097,53
6	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	138,402	0,81	112,11
7	K	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	5,620	25,67	144,27
8	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,620	2,85	16,02
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	195,866	1,16	227,20
10	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	195,866	5,18	1 014,59
11	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	100,000	2,00	200,00
12	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	95,866	1,39	133,25
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	195,866	0,50	97,93
14	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	0,290	2,22	0,64
D	2		<b>2 - ZÁKLADY</b>				<b>29 251,71</b>
15	K	270328135	Konštrukcie základov zo železobetónu tr. C16/20	m3	100,833	93,91	9 469,23
16	K	270328137	Konštrukcie základov zo železobetónu tr. C20/25	m3	4,690	117,39	550,56
17	K	270368172	Výstuž základových konštrukcií BSt 500 (10505) vrátane nosných zvarov	t	13,304	0,01	0,13
18	K	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,126	112,70	14,20
19	K	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	m3	0,312	112,70	35,16
20	K	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	84,224	117,39	9 887,06
21	K	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	0,580	35,86	20,80
22	K	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	0,580	7,34	4,26
23	K	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	m2	19,143	19,98	382,48
24	K	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	m2	19,143	6,23	119,26
25	K	273361316	Výstuž dosiek, oceľ BSt 500 (10505) nad 12 mm	t	0,056	2 206,96	123,59
26	K	273361411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	t	4,017	1 549,57	6 224,62
27	K	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	7,314	122,09	892,97
28	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	m2	51,048	0,47	23,99
29	M	673521560	Geotextília filtračná F 300 165g/m2	m2	56,152	3,10	174,07
30	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 š. do 8,5 m	m2	561,494	0,47	263,90
31	M	673521540	Geotextília filtračná F 250 135g/m2	m2	645,718	1,65	1 065,43
D	3		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>83 438,44</b>
32	K	311231114	Murivo nosné z keramických tvaroviek hr. 300 až 440 mm, P15	m3	196,100	182,00	35 690,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	311231892	Murivo nosné z tehál POROTHERM 19 AKU P15	m3	56,027	281,74	15 785,05
34	K	311272201	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	m3	0,210	201,91	42,40
35	K	311272202	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20	m3	3,818	201,91	770,89
36	K	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	14,754	220,70	3 256,21
37	K	311272204	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT40 hr. 400mm s výplňou C16/20	m3	28,235	0,01	0,28
38	K	311311911	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. C16/20	m3	0,721	122,60	88,39
39	K	311351111	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-zhotovenie	m2	7,218	34,50	249,02
40	K	311351112	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-odstránenie	m2	7,218	13,41	96,79
41	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,247	1 772,30	437,76
42	K	312231116	Murivo výplňové z keramických tvaroviek hr. od 150 mm	m3	11,527	234,78	2 706,31
43	K	312272200	Murivo výplňové z betónových tvárnic PREMAC DT 15 hr. 150mm s výplňou C16/20	m3	1,680	213,14	358,08
44	K	312272203	Murivo výplňové z betónových tvárnic PREMAC DT 30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	7,500	201,91	1 514,33
45	K	312278120	Murivo výplňové z váp. piesk.tvárnic (200x199x333) HM 200(15-1,80), na MVC	m2	47,645	75,85	3 613,87
46	K	317169110	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/850 mm	kus	8,000	9,39	75,12
47	M	593406515	Keramický preklad predpätý POROTHERM KPP-P 850X120X65mm	kus	8,000	10,21	81,68
48	K	317169111	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	17,000	9,39	159,63
49	M	593406520	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1000x120x65mm	kus	17,000	10,21	173,57
50	K	317169114	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1750 mm	kus	1,000	14,09	14,09
51	M	593406550	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm	kus	1,000	22,25	22,25
52	K	317169117	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/2500 mm	kus	2,000	15,03	30,06
53	M	593406580	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 2500x120x65mm	kus	2,000	31,70	63,40
54	K	317278002	Preklady vápenopieskové š 115 mm v 240 mm dl 1250 mm na maltu MC	kus	1,000	29,22	29,22
55	K	317278004	Preklady vápenopieskové š 115 mm v 240 mm dl 1750 mm na maltu MC	kus	1,000	39,43	39,43
56	K	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	3,091	234,78	725,70
57	K	330351121	Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0,40 m2	m2	24,060	25,48	613,05
58	K	330351122	Debnenie stĺpov. pilierov obých	m2	7,554	38,85	293,47
59	K	330351129	Oddebnenie stĺpových pilierov	m2	31,614	7,29	230,47
60	K	330352112	Príplatok na pohľadový betón stĺpových pilierov - stredné nároky SB2	m2	3,091	14,95	46,21
61	K	330361131	Vystuženie stĺpov, pilierov hranatých B ocef. B500 /Bst 500/ (10505) kont. srmienky	t	0,162	2 206,96	357,53
62	K	342254903	Priečky z tvárnic pórobetónových P2-500 hr. 150 mm	m2	237,364	40,38	9 584,76
63	K	342271327	Priečky hr. 150 mm z tvárnic vápenopieskových na pero a drážku 5DF 248x150x248 mm lepených	m2	120,157	43,09	5 177,57
64	K	342291112	Ukolvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	14,550	6,03	87,74
65	K	342291122	Ukolvenie priečok hr. nad 100 mm k teh. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	136,340	7,51	1 023,91
D	4		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				31 444,11
66	K	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	22,358	141,34	3 160,08
67	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	131,520	16,55	2 176,66
68	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	131,520	5,92	778,60
69	K	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zholovanie	m2	131,520	14,41	1 895,20
70	K	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	131,520	3,87	508,98
71	K	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	1,844	1 549,57	2 857,41
72	K	411361921	Výstuž stropov zo zvarovaných sielí ťahaných	t	0,623	1 549,57	965,38
73	K	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	m3	19,145	141,34	2 705,95
74	K	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	166,554	24,34	4 053,92
75	K	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	166,554	6,10	1 015,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	43,746	24,92	1 090,15
77	K	413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	43,746	6,71	293,54
78	K	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	1,661	1 549,57	2 573,84
79	K	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	19,500	141,33	2 755,94
80	K	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	75,000	17,48	1 311,00
81	K	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	75,000	4,81	360,75
82	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	1,665	1 549,57	2 580,03
83	K	429331119.S.2	Priplatok za prenájom čerpadla bet. zmesi	m3	347,145	0,01	3,47
84	K	430321515	Schodisko BZ tr.C25/30	m3	0,336	328,70	110,44
85	K	430351110	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	0,765	192,57	147,32
86	K	430351129	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	0,765	49,16	37,61
87	K	430361821	Výstuž schodištvých konštrukcii BSt 500 (10505)	t	0,033	1 874,60	61,86
D	6		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				126 788,76
88	K	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	159,222	1,13	179,92
89	K	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	m	710,431	2,86	2 031,83
90	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 491,630	0,76	1 133,64
91	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr 3 mm	m2	1 491,630	0,01	14,92
92	K	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	m2	289,637	19,06	5 520,48
93	K	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	1 201,526	19,06	22 901,09
94	K	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklolexilnou mriežkou	m2	1 491,630	0,01	14,92
95	K	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	159,222	1,13	179,92
96	K	621467572	Vonk. omietka silikón-silikátová vo forme pasty škrabaná podhládov hr 1,5 mm	m2	15,860	14,93	236,79
97	K	622408211	Omietka vonk. stien tenkovrstvová mozaiková zrnitosť 1,8mm	m2	84,850	23,90	2 027,92
98	K	622467532	Vonk. omietka silikátová vo forme pasty škrabaná stien hr. 1,5 mm	m2	246,690	14,93	3 683,08
99	K	625253005	Kontaktný zatepľovací systém BAUMIT Star Mineral hr.30 mm na	m2	50,780	32,27	1 638,67
100	K	625253020	Kontaktný zatepľovací systém Mineral hr. 200 mm na skrutkovacie kotvy	m2	324,540	50,83	16 496,37
101	K	625258112	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy lepený celopl. bez prík. hr. izol. 160 mm	m2	127,500	48,73	6 213,08
102	K	625259516	Sokľový zatepľovací systém z exp. EPS hr. 160 mm zatlk. kotvy	m2	84,850	40,28	3 417,76
103	K	625250541.S.2	Dilatácia objektu XPS hr. 30 mm	m2	102,660	12,68	1 301,73
104	K	625984200	Montáž odvetranej fasády z kompaktných HPL dosiek uchytенých nitmi na hliníkovú konštrukciu bez izolácie	m2	85,380	343,99	29 369,87
105	M	283170000-01	Doska kompozitná exteriérová hr.23mm	m2	93,918	0,01	0,94
106	K	631312121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. do 80 mm	m3	1,500	262,96	394,44
107	K	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	28,760	262,96	7 562,73
108	K	631319163	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	28,760	28,17	810,17
109	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	9,500	15,27	145,07
110	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	9,500	5,08	48,26
111	K	631361921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	t	0,623	1 549,57	965,38
112	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	56,140	63,41	3 559,84
113	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	377,270	9,69	3 655,75
114	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	377,270	10,19	3 844,38
115	K	632921931	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 40x40cm na sucho, terče z PVC výška do 25mm	m2	34,800	23,48	817,10
116	M	592453100	Dlažba betónová HBB 30/30/4	m2	36,540	11,27	411,81
117	K	634111116	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 150 mm medzi stenou a mazaninou	m	399,668	2,20	879,27
118	K	637121111	Odkvapový chodník z dekoratívneho kameniva hr. 100 mm so zhutnením	m2	51,048	23,48	1 198,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	K	637311122	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	m	127,620	14,28	1 822,41
120	K	642944121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	28,000	61,04	1 709,12
121	M	5533B0113-01	Zárubňa jednokrídlová š.700 obložková - pozink.plech, prášková farba	kus	8,000	79,83	638,64
122	M	5533B0120-02	Zárubňa jednokrídlová š.800 obložková- pozink.plech, prášková farba	kus	13,000	79,83	1 037,79
123	M	5533B0134-03	Zárubňa jednokrídlová š.900 obložková- pozink.plech, prášková farba	kus	7,000	79,83	558,81
124	M	5533B0213-04	Zárubňa dvojkrídlová š.1400 obložková- pozink.plech, prášková farba	kus	1,000	98,61	98,61
125	M	5533B0220-05	Zárubňa dvojkrídlová š.1750 obložková- pozink.plech, prášková farba	kus	1,000	126,78	126,78
126	K	642944221	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne nad 2,5 m <sup>2</sup>	kus	2,000	70,43	140,86
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie				32 651,85
127	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	m2	2 639,520	1,86	4 909,51
128	K	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	879,840	3,56	3 132,23
129	K	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	879,840	2,36	2 076,42
130	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	557,030	2,35	1 309,02
131	K	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	557,030	2,35	1 309,02
132	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	879,840	0,01	8,80
133	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	879,840	0,01	8,80
134	K	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	557,030	2,16	1 203,18
135	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	146,640	3,29	482,45
136	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	141,950	1,41	200,15
137	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	412,540	1,41	581,68
138	K	977141114	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hl. 110 mm s vyplnením epoxid. tmelom	kus	320,000	4,32	1 382,40
139	K	979091211	Vodorovné premiestnenie sute do 7000 m	t	17,000	7,51	127,67
140	K	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	17,000	0,52	8,84
141	K	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sute	t	17,000	5,63	95,71
142	K	979131413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.skládk. -hlušina a kamenivo "O"-ost odpad	t	17,000	7,51	127,67
143	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	195,866	0,01	1,96
144	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m <sup>3</sup>	ks	20,000	0,01	0,20
145	K	HP1	D+M Prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg	ks	4,000	56,35	225,40
146	K	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	1 733,267	8,92	15 460,74
	D	PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				418 844,80
147	K	625159014	Zateplenie stien odvetrávaných na roštovú konštrukciu hr. izolácie 14 cm	m2	85,380	46,96	4 009,44
	D	711	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				8 598,16
148	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	119,700	0,94	112,52
149	M	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,359	2 255,80	809,83
150	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	m2	561,494	0,94	527,80
151	M	111631202	Lak asfaltový penetračný ( pod hydroizolačnú lepenku lepenku nanášanú za tepla) bal.9kg	t	0,421	221,73	93,35
152	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	37,540	0,94	35,29
153	M	111631500.1	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,012	2 255,48	27,07
154	K	711112052	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá tekutou lepenkou	m2	18,000	3,56	64,08
155	M	111631282	Lepenka tekutá Tytan Hydrol 1K (vodotesná elastická membrána pred nalepením keramických dlaždíc) bal.12kg	baleni e	1,000	93,35	93,35
156	M	628520000	Pás s modifik.asfaltom SKLOELAST	m2	43,171	6,53	281,91
157	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	119,700	5,41	647,58
158	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	561,494	5,41	3 037,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	M	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	645,718	2,59	1 672,41
160	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	37,540	5,86	219,98
161	M	628550000	Pás s modifik.asfaltom POLYELAST	m2	137,655	6,13	843,83
162	K	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	50,000	2,63	131,48
	D	712	712 - Povlakové krytiny				6 780,91
163	K	712331101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° položením AIP na sucho	m2	119,700	3,72	445,28
164	M	628232010	Zábrana parotesná Delta-Reflex 4-vrstvová 180g/m2 šírka 3m dl.25m	m2	119,700	4,45	532,67
165	M	283220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	m2	137,655	8,89	1 223,75
166	K	712363003	Vytvor spoja dvoch fólií z mäčk. PVC teplovzd. navarením	m	150,000	5,98	897,00
167	K	712674010	Zhotovenie povl. kryt. z geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy nad 30°	m2	119,700	2,21	264,54
168	M	693665180	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 600g/m2	m2	137,655	3,69	507,95
169	K	712985111	Prvky k fóliám - kotvenie po obvode upevňovacím pásmom	m	80,260	6,05	485,57
170	M	5535N0401	Lišta okrajová 2000x0,3x110mm bal.20m vrátane 40 klinčov	balenie	4,000	9,94	39,76
171	K	712985113	Prvky k fóliám - osadenie hotovej strešnej vpuste	kus	7,000	53,16	372,12
172	M	6282B0583	Vpusť PVC H240/125	kus	7,000	116,94	818,58
173	M	6282B0585	Lapač listia 80 - 140	kus	7,000	33,22	232,54
174	K	712985114	Prvky k fóliám - vytvorenie flekov v rohoch	kus	15,000	22,59	338,85
175	M	283291020	Tesn páska teflon 0,2x19mm, 15m	kus	2,000	11,96	23,92
176	K	712985121	Montáž vetracích komínkov na povlakovú krytinu z fólie	kus	8,000	13,95	111,60
177	M	6282B0584	Komínok PVC H240/75	kus	8,000	14,88	119,04
178	K	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	50,000	7,35	367,74
	D	713	713 - Izolácie tepelné				28 404,17
179	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	239,470	2,92	699,25
180	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	1 035,800	4,23	4 381,43
181	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	6,000	2,92	17,52
182	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	522,950	2,92	1 527,01
183	M	283763120	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x150	m2	538,638	10,96	5 903,47
184	M	6315G0715	Izolácia minerálna Isover S hr.150mm (2000x1200mm)	m2	1 066,874	8,03	8 567,00
185	M	2837631401	Doska z ľahčeného polystyrénu spadova 0-170 mm	m2	125,685	11,16	1 402,64
186	M	2837631704	Doska z ľahčeného polystyrénu hr.240 mm	m2	125,685	17,54	2 204,51
187	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	652,601	3,19	2 081,80
188	M	6282B0821-01	Fólia difúzna 717,861, čierna 120 g/m2	m2	652,601	1,46	952,80
189	K	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod / hr 0,1m	m2	517,900	1,18	611,12
190	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	50,000	1,11	55,62
	D	762	762 - Konštrukcie tesárske				34 946,21
191	K	762084111	Prípl. za práce na strechách krovov výška nad 4 do 8 m	m	652,601	0,71	463,35
192	K	762084211	Prípl. na debnenie a laťovanie krovov výška nad 4 do 12 m	m2	652,601	1,41	920,17
193	K	762311104	Montáž kotevných želiez zložitých	kus	72,000	13,02	937,44
194	K	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz+	m2	652,601	6,11	3 987,39
195	M	605103700	Doska SM neopracovaná 2 24 250-300	m3	16,315	397,15	6 479,50
196	K	762342451	Montáž kontralate	m	746,800	0,57	425,68
197	M	605150100	Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	m3	1,493	446,80	667,07
198	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	17,808	44,68	795,66
199	K	762421013	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 15 mm	m2	517,900	16,38	8 483,20
200	K	762511246	Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 22 mm	m2	79,125	0,01	0,79
201	M	605107300	Fošňa SM neopracovaná 3 45 250-300	m3	1,607	0,01	0,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
202	K	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	1,607	0,01	0,02
203	K	762810013-R	Záklop prevetrania v hrebeni z dosiek OSB skrutk na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	46,200	18,37	848,69
204	K	762822140	Montáž stropnic z hraneného a polohr reziva, prier. plocha nad 450 do 540 cm2	m	148,440	12,04	1 787,22
205	M	605000001-11	Stropný lepený lamelový nosník dl.5390 mm NO1	kus	3,000	309,21	927,63
206	M	605000001-12	Stropný lepený lamelový nosník dl 2860 mm NO2	kus	3,000	164,23	492,69
207	M	605000001-13	Stropný lepený lamelový nosník dl.2260 mm NO3	kus	2,000	129,76	259,52
208	M	605000001-14	Stropný lepený lamelový nosník dl.8730 mm NO4	kus	9,000	501,08	4 509,72
209	M	605000001-15	Stropný lepený lamelový nosník dl,3350 mm NO5	kus	4,000	192,28	769,12
210	M	605000001-16	Stropný lepený lamelový nosník dl.2470 mm NO6	kus	11,000	141,85	1 560,35
211	K	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	8,900	44,68	397,65
212	K	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	50,000	4,67	233,33
	D	763	763 - Konštrukcie - drevostavby				56 586,74
213	K	763127531	Vofne stojaca predsadená stena Rigips hr. 90 mm, opláštená RB 12.5 mm s izoláciou	m2	61,392	42,19	2 590,13
214	K	763132210	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm	m2	507,090	35,67	18 087,90
215	K	763132310	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm	m2	27,400	35,67	977,36
216	K	763190010.S.2	Úprava spojov dosák SDK konštrukcie prepáskovaním a pretmelením	m	293,280	0,50	146,64
217	K	SL001	D+M servisnej lávky - ozn. VV6	m2	80,090	52,07	4 170,29
218	K	771471112.2	Silikónovanie/akrylovanie SDK konštrukcii - styk so zvislou konštrukciou	m	608,508	0,50	304,25
219	K	763732112	Drevostavby, montáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m	m	545,950	12,08	6 595,08
220	M	605000001-01	Strešný väzník dl. 11050 mm	kus	21,000	499,75	10 494,75
221	M	605000001-02	Strešný väzník dl. 9700 mm	kus	20,000	443,43	8 868,60
222	M	605000001-03	Strešný väzník dl. 770mm	kus	10,000	343,35	3 433,50
223	M	605000001-04	Strešný väzník dl.3800 mm	kus	4,000	173,71	694,84
224	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	50,000	4,47	223,40
	D	764	764 - Konštrukcie klampiarske				52 765,46
225	K	764111184	Montáž krytiny z pozinkovaného plechu, hladké strešné, hr. plechu 0,8 mm, sklon od 30° do 45°	m2	652,601	14,44	9 423,56
226	M	1383B0932	Tabuľa š.1250mm dl.podľa zadania hr.0,63mm Polyester PE 25µm	m2	717,861	25,30	18 161,88
227	K	764351201-25	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 250 dl.60600mm KL25	kus	1,000	1 178,96	1 178,96
228	K	764351201-26	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 250 dl 55600mm KL26	kus	1,000	1 099,55	1 099,55
229	K	764351906	Klamp. PZ pl. háky žľaby štvorhran. rš 250	kus	75,000	6,45	483,75
230	K	764351907	Klamp. PZ pl. čelá žľaby štvorhran. rš 250	kus	4,000	5,13	20,52
231	K	764351940	Klamp. PZ pl. rohy žľaby štvorhran. rš 250 -30	kus	6,000	26,17	157,02
232	K	76435194128	Klamp. PZ pl. kuty žľaby štvorhran. rš 250,	kus	5,000	26,10	130,50
233	K	764359240	Montáž PZ pl.žľab kotlík hranatý KLHA 40/80 pre rúry 80x80mm	kus	13,000	20,52	266,76
234	K	764359261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	kus	75,000	8,06	604,50
235	K	764391220-13	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 340 dl. 24000 mm KL13	kus	1,000	703,71	703,71
236	K	764391220-14	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 300 dl. 7600 KL14	kus	1,000	290,28	290,28
237	K	764391220-15	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 300 dl. 5100 mm KL15	kus	1,000	161,27	161,27
238	K	764391220-16	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 300 dl.5500 mm KL16	kus	1,000	393,35	393,35
239	K	764391220-17	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 300 dl. 17300 mm KL17	kus	1,000	473,54	473,54
240	K	764391220-47	Klamp. PZ folie pl. lišta záveterná rš 300 dl.11530mm	kus	1,000	643,60	643,60
241	K	764394430-43	Klamp. Al hr. 0,6 zaklad.lišta s okapom rš 250 dl.195000mm KL43	kus	1,000	3 970,60	3 970,60
242	K	764395430-42	Klamp. Al hr. 0,6 dilatácie jednodielne rš 450 dl 23000 KL42	kus	1,000	1 002,79	1 002,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
243	K	764410250-01	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 340 dl2100mm KL1	kus	7,000	51,45	360,15
244	K	764410250-02	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 340 dl1750 mm KL2	kus	2,000	18,38	36,76
245	K	764410250-03	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 340 dl.1500 mm KL3	kus	1,000	36,76	36,76
246	K	764410250-04	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 340 dl 2070 mm KL4	kus	2,000	50,72	101,44
247	K	764410250-05	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 340 dl.1250 mm KL5	kus	2,000	30,63	61,26
248	K	764410250-06	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 340 dl. 1700 mm KL6	kus	4,000	41,66	166,64
249	K	764410250-07	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 340 dl.1750 mm KL7	kus	1,000	42,88	42,88
250	K	764410250-08	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 340 dl.1040 mm KL 8	kus	8,000	25,48	203,84
251	K	764410250-09	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 340 dl.4380 mm KL9	kus	1,000	107,32	107,32
252	K	764410250-10	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 340 dl.4280 mm KL10	kus	1,000	104,87	104,87
253	K	764410250-11	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 340 dl. 7600 mm KL11	kus	1,000	186,23	186,23
254	K	764410250-12	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 340 dl.2356 mm KL12	kus	2,000	57,73	115,46
255	K	764421290-18	Klamp. PZ pl. oplechovanie štítu rš 820 dl. 5600 mm KL18	kus	2,000	274,15	548,30
256	K	764421290-19	Klamp. PZ pl. oplechovanie štítu rš 820 dl 6300 mm KL19	kus	1,000	309,34	309,34
257	K	764430210-20	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 150 dl.17850mm KL20	kus	1,000	274,15	274,15
258	K	764430210-21	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 150 dl.5500mm KL21	kus	1,000	161,27	161,27
259	K	764430210-22	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 150 dl 3000mm KL22	kus	1,000	55,71	55,71
260	K	764430210-23	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 150 dl.3500mm KL23	kus	1,000	57,18	57,18
261	K	764430210-41	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 100mm dl 16000 KL41	kus	1,000	2 858,83	2 858,83
262	K	764430210-R	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 150 dl.17240mm KL24	kus	1,000	296,15	296,15
263	K	764451201-32	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S80 dl.4500mm KL32	kus	2,000	263,89	527,78
264	K	764451201-33	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S80 dl 1300mm KL33	kus	1,000	52,78	52,78
265	K	764451201-34	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S80 dl.2700mm KL34	kus	1,000	55,71	55,71
266	K	764451201-35	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S80 dl.4300mm KL35	kus	1,000	143,67	143,67
267	K	764451201-36	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S80 dl.1500mm KL36	kus	1,000	583,50	583,50
268	K	764451202-27	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S100 dl6000mm KL27	kus	6,000	32,25	193,50
269	K	764451202-28	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S100 4750mm KL28	kus	1,000	227,24	227,24
270	K	764451202-29	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S100 dl.4400mm KL29	kus	2,000	205,25	410,50
271	K	764451202-30	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S100 dl.4500mm KL30	kus	2,000	211,11	422,22
272	K	764451202-31	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S100 dl.500mm KL31	kus	1,000	32,25	32,25
273	K	764451212-37	Klam montáž PZ pl. prepád štvorhran s PVC manžet.S100 dl800mm KL37	kus	3,000	211,11	633,33
274	K	764451212-38	Klam montáž PZ pl. chriič s PVC manž. štvorhran S100 dl800mm KL38	kus	6,000	130,48	782,88
275	K	764451212-39	Klamp.montáž PZ oplech.poist.prep.dl200mm rš.300 KL39	kus	2,000	153,94	307,88
276	K	764451212-40	Klamp.montáž PZ oplech.poist.prep.dl200mm rš300 KL40	kus	2,000	143,67	287,34
277	K	764451221	Montáž PZ horné koleno hranaté 2*KHA 80 -80x80mm	kus	11,000	27,86	306,46
278	K	764521340-44	Klamp. Zn pl. oplech. terasová lišta ríms rš 250 dl7100mm KL44	kus	1,000	329,87	329,87
279	K	764521340-45	Klamp. nerez. pl. lišta roh L ukonč.rš 250 dl 14500mm KL45	m	1,000	846,94	846,94
280	K	764553911	Klamp. opr. Cu pl. objímky štvorhran. strana 80 mm	kus	22,000	21,26	467,72
281	K	764701122	Montáž ochranného kôša strešného vpustu pre rúry priemeru do 150 mm	kus	11,000	11,73	129,03
282	K	764701234	Montáž lapača nečistôt	kus	11,000	10,26	112,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
283	K	764731117-46	Oplechovanie kruhového prestupu priem. 750mm rš730 dl.2356mm KL46	kus	2,000	260,96	521,92
284	K	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	50,000	2,79	139,40
	D	766	766 - Konštrukcie stolárske				23 818,98
285	K	766211200	Montáž madiel schodišťových drev. alebo verzalit. priebež.	m	28,500	6,16	175,56
286	M	611000001-01	Madlo dubové 50/50	m	28,500	13,70	390,45
287	K	766231113	Montáž sklápacích pôjdnych schodov	kus	1,000	104,25	104,25
288	M	553468726-01	Schodisko sklápacie oceľové vylez 1400x 700 mm	kus	1,000	397,15	397,15
289	K	766653548-1	Montáž posuv. dverí každé pre pri šírke prech. nad 3250 do 4850 mm	kus	2,000	341,78	683,56
290	M	6118B0224-1	Mobilná posuvná stena čistý priechod 3,75x3,23 mm	kus	1,000	507,35	507,35
291	M	6118B0224-2	Mobilná posuvná stena čistý priechod 4,49 x 3,23 m	kus	1,000	5 946,58	5 946,58
292	K	766662312	Montáž dvier kom. otv. zamur. zár. tvr. drevo 1-kr. do 0,8m	kus	12,000	0,01	0,12
293	K	766662322	Montáž dvier kom. otv. zamur. zár. tvr. drevo 1-kr. nad 0,8m	kus	5,000	0,01	0,05
294	M	611617810-16	Dvere vnútorné plné DTD lamino 70x197L DP1 vlhkuvz	kus	2,000	380,36	760,72
295	M	611617810-17	Dvere vnútorné plné DTD lamino 70x197P DP1 vlhkuvz.	kus	2,000	380,36	760,72
296	M	611617830-18	Dvere vnútorné plné DTD lamino 90x197P DP1	kus	1,000	409,44	409,44
297	M	611617830-19	Dvere vnútorné plné DTD lamino 90x197L DP1 vlhkuvz.	kus	1,000	487,36	487,36
298	M	611617830-20	Dvere vnútorné plné DTD lamino 90x197 DP1 vlhkuvz.	kus	1,000	487,36	487,36
299	M	611617890-05	Dvere vnútorné plné DTD lamino 80x197L DP1 vlhkuvz	kus	4,000	401,17	1 604,68
300	M	611617890-06	Dvere vnútorné plné DTD lamino 80x197P DP1 vlhkuvz.	kus	1,000	401,17	401,17
301	M	611618010-07	Dvere vnútorné DTD lamino s vetr. otv. 70x197L DP1 vlhkuvz.	kus	2,000	430,05	860,10
302	M	611618010-08	Dvere vnútorné DTD lamino s vetr. otv. 70x197P DP1 vlhkuvz	kus	2,000	430,05	860,10
303	M	611618020-09	Dvere vnútorné DTD lamino čiast.preskl. 80x197kyv. DP1	kus	1,000	490,04	490,04
304	M	611618020-10	Dvere vnútorné DTD lamino čiast.preskl.80x197L DP1	kus	1,000	462,70	462,70
305	M	611618020-11	Dvere vnútorné DTD lamino čiast.preskl. 80x197P DP1 vlhkuvz	kus	1,000	490,04	490,04
306	M	611618020-12	Dvere vnútorné DTD lamino čiast. preskl. 80x197P DP1	kus	1,000	462,70	462,70
307	M	611618020-14	Dvere vnútorné plné DTD lamino 80x197L DP1	kus	2,000	380,68	761,36
308	M	611618020-15	Dvere vnútorné plné DTD lamino 80x197P DP1	kus	2,000	380,68	761,36
309	M	611618030-13	Dvere vnútorné DTD lamino 90x197P DP1 akust.	kus	1,000	494,75	494,75
310	M	611627830-02	Dvere vnútorné DTD lamino 90x197L 2/3 zaskl. DP7 akust.	kus	1,000	523,65	523,65
311	M	611627830-03	Dvere vnútorné DTD lamino 90x197P 2/3 zaskl. DP7	kus	2,000	497,02	994,04
312	M	611627850-01	Dvere vnútorné DTD lamino140x197L 2/3 zaskl. DP7 akust.	kus	1,000	674,74	674,74
313	M	611627850-04	Dvere vnútorné DTD lamino175x197L 2/3 zaskl. DP7	kus	1,000	770,43	770,43
314	K	766662341	Montáž dvier kom. otv. zamur. zár. tvr. drevo 2-kr. nad1,45m	kus	2,000	0,01	0,02
315	K	766669113	Dokovanie okopného plechu pri mont. kompl. dvier	kus	11,000	2,60	28,60
316	M	549110160-01	Plech okopový rovný nerez sef	ks	11,000	25,06	275,66
317	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	ks	30,000	7,94	238,20
318	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm	ks	30,000	11,91	357,30
319	K	766694112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	m	44,090	4,11	181,21
320	M	6119A0108	Parapeta vnútorná šír.450 mm	m	44,090	21,23	936,03
321	K	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	0,79	79,43
	D	767	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				143 283,93
322	K	767647912.S	Montáž kľučiek dverových, -0,00500t	súb.	30,000	13,67	410,10
323	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	30,000	34,18	1 025,40
324	K	7673163111	Montáž svetlíkov strešných bodových cez 1 do 1.5 m2 vylezov	kus	2,000	126,45	252,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
325	M	6114E0723	Výlez strešný pre nevykurovaný priestor do šikmej strechy (45x73)	kus	2,000	840,18	1 680,36
326	K	767631510	Montáž okien plastových	m	196,662	24,80	4 877,22
327	M	5534C2063-04	Fasádne dvere s nadsvetlíkom 1-kridlové hliníkové O - výš.282, šír.106 cm, sklo	kus	1,000	1 513,70	1 513,70
328	M	5534C2063-05	Fasádne dvere vchodové 1-kridlové hliníkové O - výš.262, šír.100 cm, sklo	kus	1,000	1 342,97	1 342,97
329	M	5534C2063-06	Fasádne dvere vchodové 1-kridlové hliníkové O - výš.262, šír.116 cm, sklo	kus	1,000	1 574,88	1 574,88
330	K	767641110	Montáž dveri, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., jednokrid.	kus	28,000	79,08	2 214,24
331	K	767641120	Montáž dveri, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., dvojkrid.	kus	2,000	102,65	205,30
332	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová)	m	141,950	0,01	1,42
333	K	766621400.S 2	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (interiérová)	m	141,950	0,01	1,42
334	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	141,950	0,01	1,42
335	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	141,950	0,01	1,42
336	K	767641510	Montáž okien a dveri plastových	m	141,950	19,22	2 728,28
337	M	6114B1671-03	Okno plast.1-kridlové OS -výš.50, šír.75 cm	kus	2,000	176,75	353,50
338	M	6114B1674-15	Okno plast.1-kridlové P okruhle -priem. 75 cm	kus	2,000	237,49	474,98
339	M	6114B1811-07	Okno plast.1-kridlové OS -výš.50, šír.125 cm	kus	2,000	201,53	403,06
340	M	6114B2309-09	Okno plast.2-kridlové OS+O -výš.150, šír.170 cm	kus	3,000	386,95	1 160,85
341	M	6114B2309-10	Okno plast.2-kridlové OS+O -výš.150, šír.170 cm	kus	1,000	386,95	386,95
342	M	6114B2365-05	Okno plast.2-kridlové O+OS -výš.150, šír.210 cm	kus	1,000	445,58	445,58
343	M	6114B2365-06	Okno plast.2-kridlové OS+O -výš.150, šír.207 cm	kus	1,000	441,05	441,05
344	M	6114B2365-08	Okno plast.2-kridlové OS+O -výš.143, šír.214 cm	kus	1,000	441,05	441,05
345	M	6114B2566-04	Okno plast.2-kridlové OS+OS -výš.50, šír.150 cm	kus	1,000	394,01	394,01
346	M	6114B3246-12	Okno plast.3-kridlové P+OS+P -výš.280, šír.104 cm	kus	2,000	517,79	1 035,58
347	M	6114B3246-13	Okno plast.3-kridlové P+OS+P -výš.280, šír.104 cm	kus	2,000	517,79	1 035,58
348	M	6114B3246-14	Okno plast.3-kridlové P+P+P -výš.280, šír.104 cm	kus	4,000	472,87	1 891,48
349	M	6114B4620-11	Okno plast.4-kridlové P+O/OS+P -výš.288, šír.175 cm	kus	1,000	834,77	834,77
350	M	6114B4680-01	Okno plast.4-kridlové P+O/OS+P -výš.280, šír.210 cm	kus	4,000	963,19	3 852,76
351	M	6114B4680-02	Okno plast.4-kridlové P+O/OS+P -výš.280, šír.210 cm	kus	2,000	963,19	1 926,38
352	M	6114B4710-01	Fasádna presklená stena s dverami 4-kridlové 2xOS+2xO+8xP -výš.350, šír.716 cm	kus	1,000	10 413,93	10 413,93
353	M	6114B4710-02	Fasádna presklená stena 2-kridlové OS+6xP -výš.350, šír.428 cm	kus	1,000	5 496,74	5 496,74
354	M	6114B4710-03	Fasádna presklená stena s dverami 2-kridlové O+5xP -výš.383, šír.275 cm	kus	1,000	4 951,17	4 951,17
355	M	6114B4710-07	Fasádna presklená stena 3-kridlové OS+10xP -výš.350, šír.760 cm	kus	1,000	9 508,33	9 508,33
356	M	6114B4710-08	Interiérová deliaca stena s dverami 2x 2-kridlové O+12xP -výš.323, šír.1338 cm	kus	1,000	11 467,12	11 467,12
357	M	6114B4710-09	Interiérová deliaca stena s automatickými posuvnými dverami -výš.316, šír.266 cm	kus	1,000	5 157,70	5 157,70
358	K	767664244-01	Montáž exter. podomietkovej rolety do šírky 300 cm dĺžky do 400 cm vrátane zhotovenia podomietkového žalúziového kastlika	kus	4,000	28,12	112,48
359	M	611406000-01	Žalúzia lamelová predokenná 4380 x 3230 mm + podomietkový žalúziový kastlík	kus	1,000	1 618,56	1 618,56
360	M	611406000-02	Žalúzia lamelová predokenná 4280 x 3230 mm + podomietkový žalúziový kastlík	kus	1,000	1 581,69	1 581,69
361	M	611406000-03	Žalúzia lamelová predokenná 7600 x 3230 mm + podomietkový žalúziový kastlík	kus	1,000	2 808,71	2 808,71
362	M	611406000-11	Žalúzia lamelová predokenná 2780 x 3230 mm + podomietkový žalúziový kastlík	kus	1,000	1 027,37	1 027,37
363	K	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	kg	20,000	29,79	595,80
364	M	272443000-03	Rohož čistiaca zóna 2500 x 1550 x 10 mm	kus	1,000	258,91	258,91
365	M	272443200-01	Rohož čistiaca vnútorná 600 x 900 x 30 mm v ocel. ráme	kus	3,000	248,57	745,71
366	M	272443200-02	Rohož čistiaca vnútorná 2000 x 1200 x 30 mm v ocel. ráme	kus	1,000	917,11	917,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
367	K	767995104-1	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg pergola	kg	684,000	8,71	5 957,64
368	M	553001000-1	<i>Pergola s posuvnou strechou</i>	kus	1,000	20 209,94	20 209,94
369	K	767995104-2	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg altanok	kg	720,000	2,50	1 800,00
370	M	553001000-2	<i>Záhradný altánok so zástenami</i>	kus	1,000	12 510,37	12 510,37
371	K	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	kg	354,380	3,48	1 233,24
372	M	553001000-11	<i>Celozváraná konštrukcia markízy</i>	kg	354,380	7,69	2 725,18
373	K	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg	kg	912,304	2,74	2 499,71
374	M	553000020-01	<i>Oceľové zábradlie Z04</i>	kg	295,125	5,84	1 723,53
375	M	553001000-02	<i>Oceľové zábradlie Z05</i>	kg	233,192	5,84	1 361,84
376	M	553001000-03	<i>Oceľové zábradlie Z06</i>	kg	241,808	5,84	1 412,16
377	M	553001000-04	<i>Oceľové zábradlie Z07</i>	kg	71,088	6,20	440,75
378	K	553001000-05	Nápis na fasáde	kg	51,088	29,79	1 521,91
379	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	3,18	317,72
	D	771	771 - Podlahy z dlaždíc keramických				7 624,96
380	K	771271109	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. 300x300 do malty	m2	1,887	25,20	47,55
381	M	597637250	<i>Dlažba keramická 300x300x9 l</i>	m2	1,981	37,57	74,43
382	K	771401111-01	Montáž prechodovej dilatáčnej lišty	m	2,170	2,40	5,21
383	M	197740100-01	<i>Lišta prechodová dilatáčná mosadzná šír. 60 mm</i>	m	2,500	33,77	84,43
384	K	771401111-02	Montáž prechodovej stenovej lišty	m	6,460	2,40	15,50
385	M	197740100-02	<i>Lišta stenová dilatáčná šír. 60 mm</i>	m	7,106	14,99	106,52
386	K	771401111	Montáž prechodovej lišty	m	12,960	1,47	19,05
387	M	197740100	<i>Lišta prechodová mosadzná šír. 30 mm</i>	m	15,550	14,99	233,09
388	K	771471014	Montáž sokl. rovních z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do malty	m	6,120	4,31	26,38
389	M	597637250	<i>Dlažba keramická 300x300x9 l</i>	m2	0,642	37,57	24,12
390	K	771471034	Montáž sokl. schod. stupň. dlaž. ker. 200x100 v.100 do malty	m	2,220	6,31	14,01
391	M	597637250.1	<i>Dlažba keramická 300x300x9 l</i>	m2	0,231	37,57	8,68
392	K	771471112.1	Silikónovanie/jakrylovanie keramických soklov	m	8,340	2,82	23,52
393	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	139,130	26,30	3 659,12
394	K	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podláh keram.	m2	32,840	0,60	19,70
395	M	597637400	<i>Dlažba keramická 300x300x9 l</i>	m2	146,086	16,43	2 400,19
396	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	139,130	0,94	130,78
397	K	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	m2	32,840	1,41	46,30
398	K	771990191	Prípl. k vyrovnaníu podkladu samonivelaz. stierkou 15 Mpa ZKD hr 1 mm	m2	139,130	1,62	225,39
399	K	711210125.S.1	Zhotovenie izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej alebo vodorovnej	m2	139,130	1,27	176,70
400	M	245660000550.S	<i>Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice</i>	kg	27,826	5,61	156,10
401	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	35,000	3,66	128,19
	D	776	776 - Podlahy povlakové				334,04
402	K	776290020	Montáž kovovej hrany	m	8,000	3,94	31,52
403	M	5538M0123	<i>Rohová lišta 20 mm x 2.5 m</i>	kus	3,000	16,90	50,70
404	K	776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	6,550	7,33	48,01
405	M	685980459-01	<i>Kobercová krytina</i>	m2	7,205	18,03	129,91
406	K	776990111	Vyrovnanie podkladu samoniveláčnou stierkou hr 3 mm 15 Mpa	m2	6,550	9,58	62,75
407	K	776990191	Prípl. k vyrovnaníu podkladu samonivel stierkou 15 Mpa ZKD 1mm	m2	6,880	1,62	11,15
	D	777	777 - Podlahy zo syntetických hmôt				20 898,33
408	K	777115031	Podlaha liata epoxidová s penetráciou Saduritom 1330 hr. 3mm	m2	377,270	42,82	16 154,70
409	K	777217210	Soklíky s požiab. z epox. plastb. ChS Epoxy1505 v. do 100mm	m	259,190	18,03	4 673,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
410	K	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	%	100,000	0,70	70,43
	D	781	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				21 413,45
411	K	781446364	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do Imelu 300x200 mm	m2	289,637	26,30	7 617,45
412	M	597671600	Obkl. ker. 400x250x8	m2	304,118	18,78	5 711,34
413	K	781449701	Príp. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. hut.	m2	132,290	1,88	248,71
414	K	781735125	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. Ceresit CE33 veľ. 250 x 65 mm	m2	112,730	32,87	3 705,44
415	M	781735125.2	Obkladačky tehlové veľ. 250 x 65 mm	m2	118,367	28,17	3 334,40
416	K	711210125.S.1	Zhotovenie izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej alebo vodorovnej	m2	289,637	1,27	367,84
417	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	57,927	5,61	324,97
418	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	50,000	2,07	103,30
	D	783	783 - Nátery				380,98
419	K	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	70,440	2,43	171,17
420	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné 2x	m2	70,440	2,43	171,17
421	K	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	3 864,190	0,01	38,64
	D	784	784 - Malby				8 999,04
422	K	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr v miest. do 3,8m	m2	1 708,616	0,76	1 298,55
423	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	322,000	0,94	302,68
424	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	507,090	0,94	476,66
425	K	784452261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	1 201,526	1,35	1 622,06
426	K	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 201,526	2,70	3 244,12
427	K	784452361	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednon. b. strop miest. do 3,8m	m2	507,090	1,35	684,57
428	K	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8m	m2	507,090	2,70	1 369,14
444	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	126,000	0,01	1,26
	D	M	PRÁCE A DODÁVKY M				6 028,64
	D	M24	M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň				6 028,64
429	K	240070888	Montáž : Žalúzie protidážďové do drev.krabice 700x 200	kus	82,000	24,30	1 992,60
430	M	4295A2322	Žalúzie protidážďové PZ 700x200	kus	82,000	49,22	4 036,04
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 173,82
431	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	230,000	9,39	2 159,70
432	K	009900011.S.1	Prenájom žeriavu	hod	54,000	18,78	1 014,12
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 636,15
433	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	1 408,70	1 408,70
434	K	000600018.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	kpl	1,000	0,94	0,94
435	K	000600019.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka pitnej vody	kpl	1,000	0,94	0,94
436	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	kpl	1,000	469,57	469,57
437	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	kpl	1,000	0,94	0,94
438	K	000900011.S	Vplyv územia - bez rozlíšenia	kpl	1,000	0,94	0,94
439	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	kpl	1,000	0,94	0,94
440	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia - Architektonicko-stavebná časť	kpl	1,000	0,94	0,94
441	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	súb	1,000	375,65	375,65
442	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	súb	1,000	375,65	375,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
443	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	súb	1,000	0,94	0,94

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

SO 01 - Denný stacionár

Časť:

**D2 - Zdravotechnika**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>52 743,51</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 764,62
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 764,62
1	K	971024461.R	Vybúranie otvoru v základoch pl. do 0,25 m2, hr. do 600 mm, -0,33200t	ks	10,000	34,74	347,40
2	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	10,000	4,64	46,40
3	K	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	5,000	35,26	176,30
4	K	972054341.R	Vybúranie otvoru cez šikmú strechu plochy do 0,25 m2, hr. nad 120 mm, -0,09000t	ks	3,000	19,82	59,46
5	K	310217851.S	Zamurovanie otvoru plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm	ks	13,000	17,68	229,84
6	K	310217861.S	Zamurovanie otvoru plochy do 0,25 m2 hr. nad 450 do 600 mm	ks	15,000	26,35	395,25
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,780	10,33	59,71
8	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,780	7,51	43,41
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,780	14,09	81,44
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,020	0,48	24,97
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,780	12,95	74,85
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,780	1,46	8,44
13	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,780	37,57	217,15
D		PSV	Práce a dodávky PSV				48 734,54
D		713	Izolácie tepelné				1 498,35
14	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	174,000	1,87	325,38
15	M	283310000300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	164,000	0,18	29,52
16	M	283310000500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	0,21	2,10
17	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	338,000	1,87	632,06
18	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	200,000	0,91	182,00
19	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	60,000	1,04	62,40
20	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	31,000	1,22	37,82
21	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	47,000	1,34	62,98
22	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	38,000	1,87	71,06
23	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	38,000	1,55	58,90
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	35,000	0,98	34,13
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				5 169,53
25	K	721171109.R	Potrúbie z PVC - U odpadové ,KG-SN4 hrdlové D 110 x 3,0mm-/vrátane tvaroviek/	m	58,000	23,27	1 349,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	721171110.R	Potrubié z PVC - U odpadové ,KG-SN4 hrdlové D 125 x 3,0mm-/vrátane tvaroviek/	m	53,000	24,85	1 317,05
27	K	721171112.R	Potrubié z PVC - U odpadové ,KG-SN4 hrdlové D 160 x 3,6mm-/vrátane tvaroviek/	m	25,000	29,37	734,25
28	K	721172011.R	Potrubié odpadové HT z PP, 40x1,8 -/vrátane tvaroviek/	m	21,000	17,89	375,69
29	K	721172011.R1	Potrubié odpadové HT z PP, 50x1,8 -/vrátane tvaroviek/	m	25,000	20,86	521,50
30	K	721172023.R	Potrubié odpadové HT z PP, D 110x2,7-/vrátane tvaroviek/	m	13,000	25,51	331,63
31	K	721172351.S	Montáž čistiacieho kusu HT potrubia DN 50	ks	3,000	5,34	16,02
32	M	286540018900.S	Čistiaci kus HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	1,73	5,19
33	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	21,000	3,41	71,61
34	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	4,000	3,78	15,12
35	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	9,000	5,59	50,31
36	K	721274110.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 50	ks	3,000	2,80	8,40
37	M	4297200010pc	Hlavica odvodušňovacia HL805,DN50	ks	3,000	35,88	107,64
38	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	170,000	1,05	178,50
39	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	25,000	1,32	33,00
40	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,000	0,90	53,96
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				26 557,61
41	K	722161003.R	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním Sanpress D 18x1,0 mm	m	364,000	31,84	11 589,76
42	K	722161006.R	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním Sanpress D 22x1,2 mm	m	70,000	40,33	2 823,10
43	K	722161009.R	Potrubié z nerezových rúrok Sanpress Inox spájaných lisovaním D 28 x 1,2 mm	m	31,000	47,85	1 483,35
44	K	722161012.R	Potrubié z nerezových rúrok Sanpress Inox spájaných lisovaním D 35x1,5 mm	m	47,000	67,30	3 163,10
45	K	722161015.R	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním Sanpress D 42x1,5 mm	m	38,000	86,69	3 294,22
46	K	72216199pc	Príplatok na lisovacie spojky	kpl	1,000	967,14	967,14
47	K	722190403.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	2,000	9,89	19,78
48	K	722220111.R	Závitová armatúra s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	52,000	4,82	250,64
49	K	722220121.R	Zvitová armatúra s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000	9,42	37,68
50	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	16,000	3,02	48,32
51	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	16,000	4,05	64,80
52	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	14,000	5,04	70,56
53	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	14,000	5,79	81,06
54	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	6,56	19,68
55	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	14,80	44,40
56	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	8,48	16,96
57	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	20,06	40,12
58	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	30,000	3,02	90,60
59	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	30,000	5,74	172,20
60	K	722221180.S	Montáž poisňného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	5,56	5,56
61	M	551210022100.R	Ventil poisňný DUCO DN20/25KD o.p.=6bar alebo ekvivalent	ks	1,000	7,96	7,96
62	K	722221310.S	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,04	5,04
63	M	551190000900.S	Spätnná klapka závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	5,37	5,37
64	K	722221320.S	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,55	6,55
65	M	551190001100.S	Spätnná klapka závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	13,57	13,57
66	K	722221325.S	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	2,000	8,47	16,94
67	M	551190001200.S	Spätnná klapka závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	19,19	38,38
68	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	5,04	5,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	7,01	7,01
70	K	722221375.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	6,55	6,55
71	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	15,34	15,34
72	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	20,31	40,62
73	M	4491500030pc	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, / NOHA 25/30/ alebo ekvivalent	ks	2,000	244,58	489,16
74	K	722263417.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 5/4	ks	1,000	28,55	28,55
75	M	388240000100.R	Vodomer závitový 5/4" M, mosadzný	ks	1,000	118,53	118,53
76	K	K001	Ost mos. material (kolena, vsuvky, t-kusy, redukcie)	kpl	1,000	140,87	140,87
77	K	722290226.R	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	550,000	0,94	517,00
78	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	550,000	1,38	759,00
79	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	0,53	53,10
	D	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				12 871,70
80	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	6,000	22,76	136,56
81	M	642360000500.R	Misa záchodová keramickej závesná LUKAS alebo ekvivalent	ks	6,000	52,45	314,70
82	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000	24,20	24,20
83	M	642360004900.S	Misa záchodová keramickej závesná bezbariérová + sedadlo a poklop	ks	1,000	174,29	174,29
84	K	725119711.R	Montáž podomietkového systému záchodov	súb.	7,000	52,82	369,74
85	M	5523700017pc	Podomietkový závesný inštaláčny systém pre závesné WC, 1100.800	ks	7,000	107,79	754,53
86	K	725219201.R	Montáž umývadla keramickeho bezbarieroveho, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	38,27	306,16
87	M	6422100003pc	Umývadlo zdravotné pre imobilných keramickej MIO alebo ekvivalent	ks	8,000	70,41	563,28
88	K	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	9,000	43,63	392,67
89	M	6421100002pc	Umývadlo keramickej biele LUKAS alebo ekvivalent	ks	9,000	31,14	280,26
90	K	725219201.S1	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry-/rohoveho/	ks	1,000	38,27	38,27
91	M	642220000200.S	Umývadličko keramickej rohové	ks	1,000	52,37	52,37
92	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	38,27	114,81
93	M	642210000200	Umývadličko keramickej LUKAS alebo ekvivalent	ks	3,000	29,04	87,12
94	K	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	61,76	61,76
95	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová rozmer 900x900 mm	ks	1,000	181,18	181,18
96	K	725241112.S1	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm-/pre imobilných/	ks	1,000	61,76	61,76
97	M	554230002100.S1	Sprchová vanička štvorcová akrylátová rozmer 900x900 mm-/pre imobilných/	ks	1,000	181,18	181,18
98	K	725241126.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1200x800 mm	ks	2,000	67,51	135,02
99	M	554230000600.S	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková rozmer 1200x800 mm	ks	2,000	243,17	486,34
100	K	725245102.R	Montáž sprchovej zásteny	ks	3,000	55,56	166,68
101	M	55484228pc	Sprchová zástena - klasik-/pre vaničku 900x900/	ks	1,000	266,64	266,64
102	M	5522600016pc	Sprchová zástena - /pre vaničku 120x80/	ks	2,000	304,21	608,42
103	K	72529199pc	Montáž a dodávka príslušenstva pre imobilných (wc madlá, sprchové madlá, madlá k umývadlám, sedátko sprchové, madlo dverí a pod.)	ks	1,000	4 054,71	4 054,71
104	K	725332320.S	Montáž výlievky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	28,65	57,30
105	M	6427100002pc	Výlievka závesná keramickej so sklompnou plastovou mriežkou	ks	2,000	164,78	329,56
106	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	53,000	8,24	436,72
107	M	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13 alebo ekvivalent	ks	52,000	3,34	173,68
108	M	5511100202pc	Umývačkový rohový ventil 1/2"x3,4"	ks	1,000	4,48	4,48
109	K	725829601.R	Montáž batérie umývadlovej stojankovej, pákovej s lekárenskou pákou-/pre umývadlo imobilných/	ks	1,000	15,34	15,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	55145000399pc	Batéria umývadlová stojanková páková s lekárenskou pákou	ks	1,000	51,78	51,78
111	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	20,000	15,34	306,80
112	M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková ,chróm, JIKA alebo ekvivalent	ks	20,000	40,52	810,40
113	K	72582960pc	Montáž batérie pre výlevku , pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	9,10	18,20
114	M	5514500039pc	Batéria pre výlevku stojanková páková ,chróm, JIKA alebo ekvivalent	ks	2,000	32,49	64,98
115	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	4,10	16,40
116	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000	53,08	212,32
117	K	725849205.1	Montáž batérie sprchovej súpravy	ks	4,000	3,31	13,24
118	M	5522600024pc	Sprchová súprava	ks	4,000	10,50	42,00
119	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	21,000	8,94	187,74
120	M	551620008400	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/30, DN 32x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP alebo ekvivalent	ks	21,000	9,90	207,90
121	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	4,000	8,98	35,92
122	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka pre sprchové vaničky	ks	4,000	14,51	58,04
123	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	0,16	16,25
	D	727	Zdravotechnika-uloženie, uchytenie potrubia				1 571,26
124	K	7270000pc	Závesy pre ulož a uchytenie potrubia+závit.tyče podľa potreby	kpl	1,000	1 571,26	1 571,26
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				763,13
125	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	5,000	3,34	16,70
126	M	548230000900.R	Štítok orientačný	ks	5,000	6,56	32,80
127	K	732429111.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	7,34	7,34
128	M	426110002700	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 N 180, GRUNDFOS alebo ekvivalent	ks	1,000	507,99	507,99
129	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,000	1,98	198,30
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				302,96
130	K	734223150.R	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho DN 15	ks	1,000	4,49	4,49
131	M	551210044302.R	Ventil vyvažovací DN 15 HERZ Stromax 4017 alebo ekvivalent	ks	1,000	37,28	37,28
132	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	22,28	44,56
133	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	2,000	47,42	94,84
134	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	2,000	50,06	100,12
135	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	100,000	0,22	21,67
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 103,48
136	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /ako stav.vysprav.otvorov .ostatné potrebné práce nerozpočítované položkami pod.../	hod	164,000	9,39	1 539,96
137	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	48,000	11,74	563,52
	D	OST	Ostatné				140,87
138	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokoly o skúškach ..../	kpl	1,000	140,87	140,87

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

SO 01 - Denný stacionár

Časť:

**D3 - Vykurovanie**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>68 063,34</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>549,97</b>
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				549,97
1	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	5,000	4,64	23,20
2	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	1,000	13,51	13,51
3	K	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	4,000	35,26	141,04
4	K	310217851.S	Zamurovanie otvoru plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm	ks	6,000	17,68	106,08
5	K	310217861.S	Zamurovanie otvoru plochy do 0,25 m2 hr. nad 450 do 600 mm	ks	4,000	26,35	105,40
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,679	10,33	17,34
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,358	7,51	25,22
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,679	14,09	23,66
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,111	0,48	7,25
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,679	12,95	21,74
11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,679	1,46	2,45
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,679	37,57	63,08
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>65 193,90</b>
D	713		Izolácie tepelné				1 381,43
13	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	15,000	1,88	28,20
14	M	283310000500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,000	0,21	3,15
15	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	60,000	1,88	112,80
16	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,000	2,01	26,13
17	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	47,000	2,27	106,69
18	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	59,000	1,88	110,92
19	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	59,000	2,60	153,40
20	K	713482132.S1	Montáž trubíc z PE, hr.50 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	72,000	1,88	135,36
21	M	2833100067pc	Izolačná PE trubica dxhr. 54x50 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	72,000	8,60	619,20
22	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,000	0,86	85,58
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				3 049,23
23	K	731261060.R	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného- /35kW/	ks	1,000	195,84	195,84
24	M	4841200022pc	Kotol nástenný, plynový, oceľový, kondenzačný, vykurovací BUDERUS Logamax plus GB192-35iW, 35 kW alebo ekvivalent	ks	1,000	2 603,24	2 603,24
25	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	100,000	2,50	250,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				31 918,84
26	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	2,000	7,30	14,60
27	M	484630005410	Nádoba expanzná s membránou typ N 25 l, D 308 mm, v 481 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX alebo ekvivalent	ks	2,000	45,62	91,24
28	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	12,12	12,12
29	M	484630005510	Nádoba expanzná s membránou typ N 35 l, D 376 mm, v 466 mm, pripojenie R 3/4". 4 bar / 1.5 bar, šedá. REFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000	49,53	49,53
30	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	13,88	13,88
31	M	484630005610	Nádoba expanzná s membránou typ N 50 l, D 441 mm, v 487 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar. šedá, REFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000	87,33	87,33
32	K	73233191pc	Zariadenie pre zmäkčenie vody VISSMANN Aquaset 500-N	suo	1,000	792,70	792,70
33	K	73233191pc1	Regeneračná soľ (balenie 25kg)	ks	2,000	29,38	58,76
34	K	732429111.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	7,43	7,43
35	M	426110002300	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 130, GRUNDFOS alebo ekvivalent	ks	1,000	274,15	274,15
36	K	732429112.R	Montáž čerpadla obehového UPH 90-32	súb.	2,000	15,58	31,16
37	M	4261100029PC1	Čerpadlo UPH 1 92-32 1x230V,50Hz 6H/ GRUNDFOS/ alebo ekvivalent	ks	2,000	568,44	1 136,88
38	K	73246004pc	Montáž tepelného čerpadla kompaktného prevedenie do 25 kW (vzduch-voda) vrátane prísl.a akumul.a výhr.zásob.	kpl	1,000	3 954,17	3 954,17
39	M	4847300009PC	Tepelné čerpadlo vzduch/voda BUDERUS Logatherm WLW286-22A,22,3kW alebo ekvivalent	ks	1,000	20 189,09	20 189,09
40	M	4847300009PC1	Akumulačný stacionárny zásobník vykurovania pre TČ BUDERUS Logalux PW 1000 E S-C,objem 1000l alebo ekvivalent	ks	1,000	1 565,32	1 565,32
41	M	4847300009PC2	Stacionárny nepriamo výhrevný zásobník teplej vody BUDERUS Logalux SMH490.1E-C objem 419l alebo ekvivalent	ks	1,000	1 951,52	1 951,52
42	M	4847300009PC3	Hydraulická výhybka DNA WHY 120/80 alebo ekvivalent	ks	1 000	196,72	196,72
43	M	4847300009PC5	Elektrický ohrev kondenzátu KAH 150 alebo ekvivalent	ks	1,000	102,58	102,58
44	M	4847300009PC6	Kabel CAN-BUS 2x2x0,75-30m alebo ekvivalent	ks	1,000	54,31	54,31
45	M	4847300009PC7	Regulátor Logamatik RC310.biely s FA snímačom alebo ekvivalent	ks	1,000	197,93	197,93
46	M	4847300009PC8	Modul MM100-C alebo ekvivalent	ks	1,000	506,89	506,89
47	M	4847300009PC9	Snímač set, RD 6,0 3000 10K alebo ekvivalent	ks	1,000	48,28	48,28
48	M	4847300009PC10	Snímač hydraulickéj výhybky 6,0 10K alebo ekvivalent	ks	1,000	22,93	22,93
49	M	4847300009PC11	Odkalovač s magnetom BUDERUS Logafix 2" alebo ekvivalent	ks	1,000	378,96	378,96
50	M	5512100439pc1	Ventil s klobúčikom R 3/4"	ks	4,000	25,34	101,36
51	K	998732202 S	Fresun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,000	0,79	79,00
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				8 704,78
52	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 22x1,5 mm	m	15,000	20,36	305,40
53	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 28x1,5 mm	m	13,000	25,25	328,25
54	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 35x1,5 mm	m	47,000	34,86	1 638,42
55	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 42x1,5 mm	m	59,000	42,28	2 494,52
56	K	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 54x2 mm	m	72,000	51,47	3 705,84
57	K	733190107.R	Tlaková skúška potrubia z rúrok Viega Prestabo	m	206,000	0,59	121,54
58	K	998733203 S	Fresun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	100,000	1,11	110,81
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				2 151,85
59	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	12,000	3,00	36,00
60	M	551210009500.S	Ventil odvodušňovaci automatický, 1/2"	ks	12,000	6,37	76,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	734223020.R	Montáž ventilu závitového regulačného G 1	ks	3,000	5,63	16,89
62	M	551210044000.S	Ventil regulačný -STROMAX-M DN 25 alebo ekvivalent	ks	3,000	65,74	197,22
63	K	734223040.R	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4	ks	1,000	8,55	8,55
64	M	551210044200.R	Ventil regulačný STROMAX M DN 40 alebo ekvivalent	ks	1,000	108,10	108,10
65	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	3,000	3,80	11,40
66	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	3,000	7,38	22,14
67	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	6,000	4,39	26,34
68	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	6,000	12,22	73,32
69	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	5,000	5,06	25,30
70	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	5,000	17,75	88,75
71	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	13,000	5,94	77,22
72	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	13,000	26,66	346,58
73	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	5,63	11,26
74	M	551190001000.S	Spätná klapka závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	5,43	10,86
75	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	8,56	8,56
76	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	12,79	12,79
77	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	4,000	10,27	41,08
78	M	551190001300.S	Spätná klapka závitová 2", PN 10, mosadz	ks	4,000	17,23	68,92
79	K	734252120.R	Montáž ventilu poistného	ks	1,000	5,74	5,74
80	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie	ks	1,000	6,01	6,01
81	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	6,000	7,64	45,84
82	K	734291340.R	Montáž filtra vodného G 1	ks	1,000	5,63	5,63
83	M	4220100031pc	Vodný filter G 1"	ks	1,000	6,40	6,40
84	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2"	ks	2,000	10,27	20,54
85	M	422010003400.R	Filter závitový 2",	ks	2,000	28,87	57,74
86	K	734296130.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 s ručným ovládaním	ks	1,000	8,27	8,27
87	M	551210037800.R	Ventil zmiešavací trojcestný VRG 131- 5/4", PN 10 mosadz alebo ekvivalent	ks	1,000	63,75	63,75
88	K	734411111.S	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	5,000	22,55	112,75
89	K	734421130.R	Tlakomer 0-400kPa	ks	5,000	67,15	335,75
90	K	734421130.R1	Tlakomer 0-1000kPa	ks	3,000	67,15	201,45
91	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	100,000	0,14	14,26
	D	735a	Ústredné kúrenie-/podlahové vykurovanie/				15 069,24
92	K	7353112pc	Montáž podlahového vykurovania na systémovú dosku-/potr. PB (R)- 5 vrstvá DD 17x2,0/+príslušenstva	m2	380,000	7,50	2 850,00
93	M	286012017HWolf	Rúra vykurovacia HR-PB (R)-DD 5vrstvá 17 x 2 mm alebo ekvivalent	m	3 066,000	0,81	2 483,46
94	M	28610123Wolf	Systémová platňa gabotherm 1*2*3 30-2,čierna alebo ekvivalent	m2	380,000	12,17	4 624,60
95	M	28608577NWolf	Rozdeľovač GTF-VSV 11 1" nerez alebo ekvivalent	ks	2,000	360,68	721,36
96	M	28608589NWolf	Rozdeľovač GTF-VSV 12 1" nerez alebo ekvivalent	ks	1,000	387,99	387,99
97	M	28601823Wolf	Ochranná rúrka GT-SR 25,čierna alebo ekvivalent	m	154,000	1,09	167,86
98	M	28600193Wolf	Pás GTF-RDS,dilatačný alebo ekvivalent	m	4 040,000	0,79	3 191,60
99	M	286097433Wolf	Dilatačný pás GTF-DFS 100 alebo ekvivalent	m	62,000	0,26	16,12
100	M	28601732NWolf	Uzatvárací kohút GT-AVR 1" alebo ekvivalent	set	3,000	33,75	101,25
101	M	28620012Wolf	Skrinka na montáž pod omietku GT-VKM 12 alebo ekvivalent	ks	3,000	93,52	280,56
102	M	28607151Wolf	Plastifikátor GTF-EZ 5, (5kg) Gabolith alebo ekvivalent	ks	12,000	13,33	159,96
103	K	998735a202	Presun hmôt pre podlah vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	0,84	84,48
	D	738	Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška				2 298,63
104	K	7380000pc	Vykurovacia skúška,skúška tesnosti.....	hod	72,000	20,52	1 477,44
105	K	7380001pc	Preplach potrubia	hod	8,000	20,52	164,16
106	K	7380002pc	Vypustenie a napustenie systému	hod	16,000	20,52	328,32
107	K	V001	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	140,87	140,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	Č001	Nastavenie čerpadla	súb	4,000	46,96	187,84
	D	739	Ústredné kúrenie, -uloženie ,uchyt.potrubia				619,90
109	K	7390000pc	Závesy,objímky dvojité pre ulož a uchytenie potrubia- napr..Larf/	kpl	1,000	619,90	619,90
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 178,60
110	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočované položkami ako ,stav.upravy otvorov a pod.../	hod	172,000	9,39	1 615,08
111	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	48,000	11,74	563,52
	D	OST	Ostatné				140,87
112	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, /-protokoly o skúškách....predbežne/	kpl	1,000	140,87	140,87

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

SO 01 - Denný stacionár

Časť:

**D5 - Vetranie**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 859,01**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				868,19
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				868,19
1	K	953997967.R	Montáž vetracej mriežky	ks	7,000	5,40	37,80
2	M	4297203381pc	Mriežka vetracia LG 100	ks	4,000	13,38	53,52
3	M	4297203382pc	Mriežka vetracia LG 125	ks	3,000	14,40	43,20
4	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	7,000	4,48	31,36
5	K	310236241.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225 m2 v murive nadzákladného tehkami do 300 mm	ks	7,000	10,91	76,37
6	K	971036011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	cm	300,000	2,07	621,00
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,056	10,33	0,58
8	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,056	7,51	0,42
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,056	14,09	0,79
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,504	0,48	0,24
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,056	12,95	0,73
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,056	1,46	0,08
13	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,056	37,57	2,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 497,65
D	739		Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia				135,00
14	K	7390000pc	Závesy pre ulož a uchytenie potrubia - /predbežne/predpoklad	kpl	1,000	135,00	135,00
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				3 362,65
15	K	7690112pc1	Montáž ventilátora radialného s integrovanou spätmou klapkou EBB 100 N T	ks	7,000	35,64	249,48
16	M	4291100014pc1	Radialný odsávací ventilátor EBB 100 N T-V max.130 m3/h-ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	7,000	202,85	1 419,95
17	K	7690112pc2	Montáž ventilátora radialného odsávacieho EBB N T 280	ks	2,000	35,64	71,28
18	M	4291100014pc2	Radialný odsávací ventilátor EBB 250 N T-V max.280 m3/h-ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	2,000	279,62	559,24
19	K	769038000.R	Montáž odsávača pár GE-60 E N PLUS METAL	ks	1,000	31,32	31,32
20	M	4297300139pc	Odsávač pár GE-60 E N PLUS METAL Q max.302m3/h-/Elektrodesign/ alebo ekvivalent	ks	2,000	176,74	353,48
21	K	769021000.R	Montáž kruhového potrubia poz.plech do DN 100	m	25,000	4,21	105,25
22	M	429810000200.R	Potrubie kruhové pozink.plech DN 100, dĺžka 1000 mm	m	25,000	4,48	112,00
23	K	769021003.R	Montáž kruhového potrubia pozink.plech DN 125-140	m	10,000	4,75	47,50
24	M	429810000300.R	Potrubie kruhové pozink.plech DN 125, dĺžka 1000 mm	m	10,000	5,52	55,20
25	K	769021274.R	Montáž kolena do 30° na kruhové potrubie DN 80-150	ks	2,000	5,13	10,26
26	M	429850000200.R	Koleno 15° DN 100 pre kruhové potrubie	ks	1,000	4,30	4,30
27	M	429850000300.R	Koleno 15° DN 125 pre kruhové potrubie	ks	1,000	6,92	6,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	769021319.R	Montáž kolena 90° na kruh.potrubié pozink.plech priemer 80-150	ks	17,000	5,13	87,21
29	M	429850007700.R	Koleno 90° priemer 100 pre kruhové	ks	16,000	4,49	71,84
30	M	429850007800.R	Koleno 90° DN 125 pre kruhové potrubie	ks	1,000	5,88	5,88
31	K	769021379.R	Montáž prechodu symetrického pre kruhové potrubie DN 80-140	ks	2,000	5,13	10,26
32	M	429850017800.R	Prechod symetrický priem.100/125 pre kruhové potrubie	ks	2,000	6,62	13,24
33	K	769021412.R	Montáž kruhovej rozbočky priem.125/100 pre kruhové potrubie	ks	2,000	4,75	9,50
34	M	4298500202pc	Kruhová rozbočka priem.125/100	ks	2,000	9,44	18,88
35	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	40,000	2,99	119,66
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 211,40
36	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočované položkami ako ,stav.upravy otvorov a pod.../	hod	84,000	9,39	788,76
37	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	36,000	11,74	422,64
	D	OST	Ostatné				281,77
38	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, /-protokoly o skúškach....predbežne/	kpl	1,000	140,90	140,90
39	K	PSV5	Projekt skutočného vyhotovenia - vetranie	kpl	1,000	140,87	140,87

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

SO 01 - Denný stacionár

Časť:

**D6 - Plynoinštalácia**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 456,14</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 916,04
D	723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod				982,62
1	K	723120204.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	4,000	16,87	67,48
2	K	723190204pc	Pripojenie na jestv.potrúbie plynovodu oceleových rúrok závitových čiernych spájaných závit DN 25	súb.	1,000	60,77	60,77
3	K	723190907.1	Odvzdušnenie plynovodného potrubia	m	4,500	1,98	8,91
4	K	723190909.1	Neúradná tlaková skúška potrubia	ks	1,000	41,31	41,31
5	K	723230301.R	Montáž nerezovej hadice pre plyn 1/2" dl.0,5m	ks	1,000	4,51	4,51
6	M	552270009400.R	Nerezová ohybná hadica na plyn, 1/2, dl. 500 mm, nerez	ks	1,000	17,59	17,59
7	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	1,000	4,51	4,51
8	M	551340005900.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	7,27	7,27
9	K	7232321pc	Montáž skrinky merania a regulácie plynu s regulátorom Francel B 10 NG v rohovom prevedení	súb.	1,000	133,11	133,11
10	M	5513400109pc	Skrinka merania a regulácie 535/520/260mm s flexi rúrkami, regulátorom Francel B10 NG v rohovom prevedení a guľovými kohútmi alebo ekvivalent	ks	1,000	361,15	361,15
11	K	723261912.R	Montáž plynomera s odzdušnením a odskúšaním BK 4T	ks	1,000	17,03	17,03
12	M	3882100001pc	Membránový plynomer BK 4T G-4 alebo ekvivalent	ks	1,000	133,17	133,17
13	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	4,500	3,03	13,64
14	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	97,70	97,70
15	K	998723202.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	0,72	14,47
D	764		Konštrukcie klampiarske-/odvod spalín/				770,70
16	K	7648412pc	Montáž odvodu spalín WH -WS priem.80/125 vrátane príslušenstva	kpl	1,000	151,47	151,47
17	M	5982300001pc	Vodorovný odťah spalín WH-WS priem.80/125mm alebo ekvivalent	ks	1,000	143,75	143,75
18	M	5982300001pc1	Koleno 87 st. pre vodorovný odťah spalín priem.80/125mm	ks	2,000	27,56	55,12
19	M	5982300001pc2	Rúrka priem.80/125mm s kontrolným otvorom	ks	1,000	40,39	40,39
20	M	5982300001pc3	Predĺženie 2,0m priem.80/125mm	ks	1,000	125,93	125,93
21	M	5982300001pc4	Predĺženie 1,0m priem.80/125mm	ks	3,000	32,08	96,24
22	M	5982300001pc5	Predĺženie 0,5m priem.80/125mm	ks	4,000	26,14	104,56
23	M	5982300001pc6	Strešná príruha pre šikmú strechu	ks	1,000	34,45	34,45
24	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	0,94	18,79
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				102,64
25	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	10,80	21,60
26	M	4297200472pc	Žalúzia protidažďová rámom a sieťou proti hmyzu 15x15cm	ks	1,000	35,82	35,82
27	M	4297200473pc	Žalúzia protidažďová rámom a sieťou proti hmyzu 20x20cm	ks	1,000	39,19	39,19
28	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2,000	3,01	6,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	783	Nátery				60,08
29	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	4,000	9,39	37,56
30	K	783424740.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	4,000	5,63	22,52
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 211,40
31	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočované položkami ako vyspr.otvorov,ostatné práce pri demont. ...učasť technikov SPP ... a pod./	hod	84,000	9,39	788,76
32	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	36,000	11,74	422,64
	D	OST	Ostatné				328,70
33	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, /-protokoly o skúškách....predbežne/	kpl	1,000	187,83	187,83
34	K	PSV4	Projekt skutočného vyhotovenia - plynoinštalácia	kpl	1,000	140,87	140,87

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

SO 01 - Denný stacionár

Časť:

E - Elektro

Úroveň 3:

**E1 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>52 139,80</b>
D	E		<b>Elektroinštalácia</b>				<b>52 139,80</b>
D	D1		<b>Rozvádzače</b>				<b>2 491,88</b>
1	K	Pol1	Rozvádzač RH podľa schémy na výkrese č. 03	ks	1,000	2 491,88	2 491,88
D	D3		<b>Hrubá montáž</b>				<b>23 799,52</b>
2	K	Pol2	Krabica KP 68	ks	122,000	0,38	46,36
3	K	Pol3	Vodič medený CYA 6 žltozelený	m	820,000	1,58	1 295,60
4	K	Pol4	Vodič medený CYA 25 žltozelený	m	155,000	5,19	804,45
5	K	Pol5	Kábel CHKE-O-V 3x1,5 PS60 - pre CENTRAL STOP	m	85,000	2,24	190,40
6	K	Pol6	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	1 738,000	1,20	2 085,60
7	K	Pol7	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	979,000	1,20	1 174,80
8	K	Pol8	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	2 695,000	1,51	4 069,45
9	K	Pol9	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	m	913,000	2,10	1 917,30
10	K	Pol10	Kábel silový medený CYKY-J 5x10	m	49,500	6,85	339,08
11	K	Pol11	Kábel silový medený CYKY-J 5x16	m	49,500	10,56	522,72
12	K	Pol12	Chránička FXP 20	m	748,000	1,13	845,24
13	K	Pol13	Chránička FXP 32	m	616,000	1,73	1 065,68
14	K	Pol14	Žlab plastový 60x40mm	m	42,000	4,28	179,76
15	K	Pol15	Vyfrézovanie drážky 20x20mm do muriva s pálenej tehly	m	1 551,000	2,46	3 815,46
16	K	Pol16	Vyfrézovanie drážky 40x20mm do muriva s pálenej tehly	m	1 078,000	3,54	3 816,12
17	K	Pol17	Vykruženie lôžka pre škatulu KP68	ks	129,000	1,94	250,26
18	K	Pol18	Prieraz 20x200mm	ks	85,000	4,05	344,25
19	K	Pol19	Prieraz 30x250mm	ks	32,000	4,86	155,52
20	K	Pol20	Vykurovacia rohož 1mx12m, 1907W	ks	1,000	248,40	248,40
21	K	Pol21	Zmietenie sute po sekani do vedier	kpl	1,000	93,91	93,91
22	K	Pol22	Znesenie sute na určené miesto v tesnej blízkosti stavby	kpl	1,000	93,91	93,91
23	K	Pol23	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	46,96	46,96
24	K	Pol24	Murárske výpomoci	kpl	1,000	216,00	216,00
25	K	Pol25	Doprava materiálu a pracovníkov	kpl	1,000	0,94	0,94
26	K	Pol26	Sádra	kg	155,000	1,17	181,35
D	D4		<b>Kompletáž</b>				<b>14 790,17</b>
27	K	Pol27	jednopolový vypínač vypínač IP 20	ks	21,000	8,29	174,09
28	K	Pol28	Sériový vypínač IP 20	ks	2,000	11,77	23,54
29	K	Pol29	Striedavý vypínač IP 20	ks	24,000	9,83	235,92
30	K	Pol30	Krížový vypínač IP20	ks	3,000	11,88	35,64
31	K	Pol31	Pohybový senzor	ks	1,000	16,20	16,20
32	K	Pol32	Spínač 3 pol. Vačkový 16A	ks	3,000	16,20	48,60
33	K	Pol33	Zásuvka biela - jednonásobná 240V/16A	ks	61,000	8,32	507,52
34	K	Pol34	Podlahová krabica 3x230V, 1xRJ45	ks	1,000	120,42	120,42
35	K	Pol35	Svietidlo Núdzové netrválne s vlastným zdrojom	ks	16,000	40,93	654,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	Pol36	A - LED panel 600x600, 36W, IP20, 4000K	ks	42,000	59,40	2 494,80
37	K	Pol37	B - LED panel 600x600, UGR19, 36W, 4000K, IP20	ks	21,000	59,40	1 247,40
38	K	Pol38	C - LED panel 600x600, 36W, IP44, 4000K	ks	5,000	86,40	432,00
39	K	Pol39	D - LED svietidlo prisadené 22W, 4000K, IP	ks	21,000	30,13	632,73
40	K	Pol40	E - LED svietidlo prachotesné 21W, IP65	ks	2,000	50,76	101,52
41	K	Pol41	F - LED psvietidlo prisadené senzorové	ks	3,000	37,80	113,40
42	K	Pol42	G - LED panel zavesný(kruhový), d=800mm, 80W, 4000K, 5600lm	ks	14,000	270,00	3 780,00
43	K	Pol43	H - LED psvietidlo prisadené IP44	ks	4,000	50,76	203,04
44	K	Pol44	Svorka Bernard s pásikom	ks	55,000	4,32	237,60
45	K	Pol45	Ekvipotenciálna prípojnica	ks	1,000	16,20	16,20
46	K	Pol46	Svorka WAGO 2X1,5	ks	95,000	0,32	30,40
47	K	Pol47	Svorka WAGO 3X1,5	ks	125,000	0,36	45,00
48	K	Pol48	Svorka WAGO 4X1,5	ks	80,000	0,43	34,40
49	K	Pol49	Svorka WAGO 5X1,5	ks	43,000	0,48	20,64
50	K	Pol50	Zapojenia vodiča do 1,5mm2	ks	590,000	1,19	702,10
51	K	Pol51	Zapojenia vodiča do 2,5mm2	ks	735,000	1,44	1 058,40
52	K	Pol52	Zapojenia vodiča do 6mm2	ks	80,000	2,13	170,40
53	K	Pol53	Zapojenia vodiča do 16mm3	ks	10,000	2,78	27,80
54	K	Pol54	Štítok označovaci popisný	ks	180,000	0,32	57,60
55	K	Pol55	Tlačítko presklené v červenej skrinke	ks	1,000	48,60	48,60
56	K	Pol56	Prípojenie ventilátora	ks	8,000	34,56	276,48
57	K	Pol57	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	140,87	140,87
58	K	Pol58	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	46,96	46,96
59	K	Pol25	Doprava materiálu a pracovníkov	kpl	1,000	0,94	0,94
60	K	Pol59	Revízie elektro, certifikáty, vyhlásenia o zhode	kpl	1,000	378,00	378,00
61	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	9,39	676,08
	D	D5	Štruktúrovaná kabeláž				7 125,56
62	K	Pol60	Datový rozvádzač Rack 600x395x12U	ks	1,000	178,20	178,20
63	K	Pol61	Polica do racku 4bodová 1U 600 mm	ks	3,000	21,60	64,80
64	K	Pol62	Vyvážovací panel 1U	ks	3,000	14,26	42,78
65	K	Pol63	Spojovací materiál	sada	1,000	16,20	16,20
66	K	Pol64	Zásuvkový panel s prep. Ochranou	ks	1,000	49,68	49,68
67	K	Pol65	Patch panel cat. 6A 24 portov	ks	3,000	81,00	243,00
68	K	Pol66	Wifi anténa Ubiquity U6-PRO alebo ekvivalent	ks	5,000	174,96	874,80
69	K	Pol67	Switch 24 port 10/100/1000	ks	1,000	173,88	173,88
70	K	Pol68	Patch cord RJ45 cat 6A	ks	13,000	3,78	49,14
71	K	Pol69	Kábel FTP CAT 6A, 4 páry, drôt, LSOH, B2ca s1d1a1	m	1 207,800	1,32	1 594,30
72	K	Pol12	Chránička FXP 20	m	198,000	1,13	223,74
73	K	Pol70	Keystone RJ45 cat 6A	ks	13,000	6,16	80,08
74	K	Pol71	Zásuvka pod omietku 1xRJ45 cat 6A	ks	7,000	15,12	105,84
75	K	Pol72	Krabica KP 68	ks	7,000	0,38	2,66
76	K	Pol73	Káblový držiak 2031 M/15	ks	30,000	1,05	31,50
77	K	Pol74	Pomocný materiál	sada	1,000	46,96	46,96
78	K	Pol75	Montáž a zapojenie rozvádzača RACK	ks	1,000	270,00	270,00
79	K	Pol76	Vysekание drážok	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00
80	K	Pol77	LAN test metalických káblov	kpl	1,000	378,00	378,00
	D	D6	Bleskozvod				3 932,67
81	K	Pol78	AlMgSi 8mm	m	203,500	2,75	559,63
82	K	Pol79	AlMgSi 8/11mm PVC	m	68,200	4,32	294,62
83	K	Pol80	Podpera na strechu PV23	ks	70,000	2,55	178,50
84	K	Pol80	Podpera na strechu PV23	ks	76,000	2,55	193,80
85	K	Pol81	Krabica KO 125	ks	9,000	9,83	88,47
86	K	Pol82	Svorka SZ	ks	9,000	4,18	37,62
87	K	Pol83	Svorka SO	ks	9,000	3,92	35,28
88	K	Pol84	Svorka SS	ks	35,000	3,13	109,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	Pol85	Svorka SJ01	ks	5,000	4,21	21,05
90	K	Pol86	Držiak DJ4h	ks	5,000	16,20	81,00
91	K	Pol87	Držiak DJ4d	ks	5,000	16,20	81,00
92	K	Pol88	Zachytávacia tyč JP30	ks	5,000	27,71	138,55
93	K	Pol89	Číslo zvodu	ks	9,000	1,08	9,72
94	K	Pol90	Svorka SR03 zemná	ks	25,000	3,79	94,75
95	K	Pol91	Svorka SR02 zemná	ks	55,000	3,57	196,35
96	K	Pol92	Pás FeZn 30x4	m	185,000	3,94	728,90
97	K	Pol93	Kaliber FeZn10mm	m	58,000	3,94	228,52
98	K	Pol13	Chránička FXP 32	m	25,000	1,90	47,50
99	K	Pol94	Bitumenový ochranný sprej	ks	5,000	8,69	43,45
100	K	Pol95	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	46,96	46,96
101	K	Pol25	Doprava materiálu a pracovníkov	kpl	1,000	0,94	0,94
102	K	Pol96	Revízia bleskozvodu	kpl	1,000	237,60	237,60
103	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Bleskozvod	kpl	1,000	140,87	140,87
104	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	9,39	338,04

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

SO 01 - Denný stacionár

Časť:

E - Elektro

Úroveň 3:

**E2 - MaR**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>10 288,59</b>
D	D1		<b>Rozvádzače</b>				<b>324,00</b>
1	K	Pol164	Rozvádzač DTK (podľa výkresovej dokumentácie v.č. 19 ), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky, ako j	ks	1,000	324,00	324,00
D	D2		<b>Priestorové periférie</b>				<b>2 194,48</b>
2	K	Pol165	Trojcestný zmiešavací ventil, DN32/PN16, k/vs=16,0m3//h montáž UK	ks	1,000	324,00	324,00
3	K	Pol166	Servopohon, (3-bodový)	ks	1,000	226,80	226,80
4	K	Pol167	Detektor úniku spáliteľných plynov	ks	1,000	226,80	226,80
5	K	Pol168	Detektor úniku oxidu uhoľnatého	ks	1,000	70,20	70,20
6	K	Pol169	Detektor zaplavenia	ks	1,000	54,00	54,00
7	K	Pol170	Zvuková signalizácia 230 VAC	ks	1,000	45,36	45,36
8	K	Pol171	Optická signalizácia 230 VAC	ks	1,000	54,00	54,00
9	K	Pol172	Teplotné čidlo v kotolni	ks	1,000	32,40	32,40
10	K	Pol173	Teplotné čidlo vonku	ks	1,000	48,60	48,60
11	K	Pol174	Snímač tlaku v sústave	ks	1,000	234,36	234,36
12	K	Pol175	Zásuvka povrchová IP66 komplet	ks	3,000	16,20	48,60
13	K	Pol176	Pripojenie komunikácie s komunikačným modulom pre TČ (Modbus RTU)	ks	1,000	324,00	324,00
14	K	Pol177	Pripojenie komunikácie s regulátorom plyn. kotlu (Modbus TCP)	ks	1,000	161,92	161,92
15	K	Pol178	Pripojenie obehového čerpadla	ks	3,000	16,20	48,60
16	K	Pol179	Teplotné čidlo príložné	ks	7,000	42,12	294,84
D	D3		<b>Montážny materiál a práce</b>				<b>3 019,91</b>
17	K	Pol180	PVC kanál 100x50 resp. ekvivalentný prierez	m	20,000	16,20	324,00
18	K	Pol181	PVC žlab 20x20 resp. ekvivalentný prierez	m	25,000	2,16	54,00
19	K	Pol182	Prepážka do PVC kanála	m	20,000	2,59	51,80
20	K	Pol183	Systémový roh k PVC kanálu - vonkajší	ks	10,000	7,56	75,60
21	K	Pol184	Systémový roh k PVC kanálu - vnútorný	ks	10,000	7,56	75,60
22	K	Pol185	Koncový kryt k PVC kanálu	ks	15,000	5,40	81,00
23	K	Pol186	Spojovací kryt k PVC kanálu	ks	50,000	5,40	270,00
24	K	Pol187	Hmoždinka 8mm vr. vyvŕtania diery	ks	100,000	1,30	130,00
25	K	Pol188	Kábel CYA 1x6 zž	m	44,000	1,58	69,52
26	K	Pol189	Kábel CYA 1x16 zž	m	11,000	2,81	30,91
27	K	Pol190	Kábel silový CYKY-J 3x1,5	m	55,000	1,32	72,60
28	K	Pol191	Kábel silový CYKY-J 3x2,5	m	38,500	1,66	63,91
29	K	Pol192	Kábel silový CYKY-J 5x6	m	27,500	4,56	125,40
30	K	Pol193	Kábel komunikačný tieneny J-Y(St)Y 1x2x0,8	m	99,000	1,78	176,22
31	K	Pol194	Kábel komunikačný tieneny J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	55,000	2,21	121,55
32	K	Pol195	Kábel komunikačný tieneny J-Y(St)Y 4x2x0,8	m	33,000	1,46	48,18
33	K	Pol196	Kábel FTP cat. 6a	m	27,500	1,08	29,70
34	K	Pol197	Zaústenie kábla do rozvádzača	ks	28,000	1,08	30,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	Pol198	Označovací štítok kábla	ks	56,000	1,08	60,48
36	K	Pol199	Označovací štítok prístroja/periférie, krabice, rozvádzača	ks	26,000	1,08	28,08
37	K	Pol200	Prezvonenie/premeranie kábla	ks	28,000	2,16	60,48
38	K	Pol201	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	54,000	1,44	77,76
39	K	Pol202	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	5,000	2,78	13,90
40	K	Pol203	Ukončenie tienenia kábla vč. pripojenia	ks	15,000	3,24	48,60
41	K	Pol204	Bernard svorka ZSA16	ks	25,000	2,16	54,00
42	K	Pol205	Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	25,000	2,16	54,00
43	K	Pol206	Páska izol. 0,13x15x10m biela	ks	1,000	1,08	1,08
44	K	Pol207	Páska izol. 0,13x15x10m čierna	ks	1,000	1,08	1,08
45	K	Pol208	Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	1,000	5,40	5,40
46	K	Pol209	Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	1,000	5,40	5,40
47	K	Pol210	Doprava materiálu	%	1,000	46,96	46,96
48	K	Pol211	Stratné	%	1,000	46,96	46,96
49	K	Pol212	Podružný materiál	%	1,000	93,91	93,91
50	K	Pol213	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	140,87	140,87
51	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	9,39	450,72
	D	D4	<b>Služby</b>				<b>4 750,20</b>
52	K	Pol214	Aplikačný program PXC regulátory	bod	27,000	19,20	518,40
53	K	Pol215	Oživenie	bod	27,000	19,20	518,40
54	K	Pol216	Revízia	nh	30,000	17,28	518,40
55	K	Pol217	Funkčná skúška/skúšobná prevádzka	nh	30,000	17,28	518,40
56	K	Pol218	Spracovanie dielenskej/výrobnej projektovej dokumentácie	ks	1,000	518,40	518,40
57	K	Pol219	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	518,40	518,40
58	K	Pol220	Foto/videodokumentácia	ks	1,000	518,40	518,40
59	K	Pol221	Projektový manažment	h	30,000	0,94	28,20
60	K	Pol222	Koordinácia s ostatnými profesiami	h	30,000	0,94	28,20
61	K	Pol223	Inžinierská činnosť	h	30,000	0,94	28,20
62	K	Pol224	Zaškolenie obsluhy	h	10,000	51,84	518,40
63	K	Pol225	Podrobný návod - manuál	h	20,000	25,92	518,40

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

SO 01 - Denný stacionár

Časť:

E - Elektro

Úroveň 3:

E3 - DTK

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>7 705,57</b>
D	D1		<b>Riadiaci systém</b>				<b>2 022,03</b>
1	K	Pol226	Kompaktná automatizačná stanica, BACnet/IP/SC, Modbus IP a RTU, 2 DI, 8 UIO, 8 XIO, 6 DO, roširiteľné do 80 IO	ks	1,000	1 188,27	1 188,27
2	K	Pol227	Modul napájania 24V js, 1,2A	ks	1,000	56,16	56,16
3	K	Pol228	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	ks	1,000	380,16	380,16
4	K	Pol229	Modul výstupných relé	ks	1,000	388,80	388,80
5	K	Pol230	Popisný štítok AS, I/O modulu	ks	4,000	2,16	8,64
D	D2		<b>Prvky rozvádzača</b>				<b>5 683,54</b>
6	K	Pol231	Svorka radová 0,8 mm2	ks	54,000	0,59	31,86
7	K	Pol232	Svorka radová 1,5 mm2	ks	5,000	0,76	3,80
8	K	Pol233	Svorka radová 2,5 mm2	ks	3,000	0,92	2,76
9	K	Pol234	Svorka radová 6 mm2	ks	4,000	1,30	5,20
10	K	Pol235	Svorka radová 6 mm2 zž	ks	1,000	1,30	1,30
11	K	Pol236	Svorka radová 10 mm2	ks	4,000	1,62	6,48
12	K	Pol237	Svorka radová 10 mm2 zž	ks	1,000	1,62	1,62
13	K	Pol238	Svorka radová pre pripojenie tieenea kábľa	ks	12,000	10,69	128,28
14	K	Pol239	Príslušenstvo k radovým svorkám (kryty, mostíky,...)	kpl	1,000	21,60	21,60
15	K	Pol240	Ekvipotenciálna prípojnica	ks	1,000	5,40	5,40
16	K	Pol241	Keystone cat. 6A + držiak na DIN lištu	ks	1,000	17,17	17,17
17	K	Pol242	Patchkábel cat. 6A	ks	1,000	2,70	2,70
18	K	Pol243	Svorkovnica N	ks	1,000	3,78	3,78
19	K	Pol244	Svorkovnica N-UPS	ks	1,000	13,45	13,45
20	K	Pol245	Svorkovnica PE	ks	1,000	10,80	10,80
21	K	Pol246	Svorkovnica GO	ks	1,000	5,40	5,40
22	K	Pol247	Vypínač modulárny 63A/3	ks	1,000	64,80	64,80
23	K	Pol248	Vypínač modulárny 20A/1	ks	1,000	27,00	27,00
24	K	Pol249	Prepáťová ochrana 3+1 T1+T2 12,5kA/pól	ks	1,000	162,00	162,00
25	K	Pol250	Istič modulárny B2/1	ks	1,000	5,40	5,40
26	K	Pol251	Istič modulárny B6/1	ks	4,000	5,40	21,60
27	K	Pol252	Istič modulárny B6/2	ks	1,000	5,40	5,40
28	K	Pol253	Istič modulárny C6/1	ks	3,000	5,40	16,20
29	K	Pol254	Istič modulárny B10/1	ks	1,000	5,40	5,40
30	K	Pol255	Istič modulárny C16/1	ks	3,000	5,40	16,20
31	K	Pol256	Istič modulárny B16/1	ks	2,000	5,40	10,80
32	K	Pol257	Istič modulárny C32/3	ks	1,000	16,69	16,69
33	K	Pol258	Pomocný kontakt k ističu 1x spínací kontakt	ks	3,000	16,20	48,60
34	K	Pol259	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B16/1+N, 30mA	ks	1,000	81,00	81,00
35	K	Pol260	Poistkové púzdro na DIN lištu (napr. WEIDMULLER ZSI 2,5)	ks	7,000	2,16	15,12
36	K	Pol261	Tavná poistka T 1A	ks	2,000	0,22	0,44
37	K	Pol262	Tavná poistka T 1,5A	ks	1,000	0,22	0,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	Pol263	Tavná poistka T 2A	ks	1,000	0,22	0,22
39	K	Pol264	Tavná poistka T 3A	ks	2,000	0,22	0,44
40	K	Pol265	Tavná poistka T 6A	ks	1,000	0,22	0,22
41	K	Pol266	Relé inštalačné 24VAC, 1x spínací kontakt	ks	2,000	16,20	32,40
42	K	Pol267	Relé inštalačné 24VAC, 2x spínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	ks	1,000	16,20	16,20
43	K	Pol268	Stykač inštalačný cievka 24VAC, 2x spínací kontakt 230V AC/6A	ks	6,000	25,70	154,20
44	K	Pol269	Prepínač otočný panelový 3-polohy 1-0-2, komplet	ks	3,000	15,07	45,21
45	K	Pol270	Signálka LED biela 230VAC	ks	1,000	23,58	23,58
46	K	Pol271	Signálka LED zelená 230VAC	ks	2,000	23,58	47,16
47	K	Pol272	Signálka LED biela 24VAC	ks	3,000	23,58	70,74
48	K	Pol273	Signálka LED červená 24VAC	ks	1,000	23,58	23,58
49	K	Pol274	Zásuvka 230V/16A na DIN lištu	ks	1,000	11,88	11,88
50	K	Pol275	Tlačidlo pre odstavenie kotolne + vypínacia cievka	ks	1,000	56,59	56,59
51	K	Pol276	Tlačidlo pre potvrdenie poruchy	ks	1,000	16,20	16,20
52	K	Pol277	Záložný zdroj napájania UPS, online 1000VA, 230V	ks	1,000	939,60	939,60
53	K	Pol278	Napájací zdroj 230VAC/24VAC, 250W	ks	1,000	90,72	90,72
54	K	Pol279	Označovací štítok kábla	ks	28,000	1,08	30,24
55	K	Pol280	Označovací štítok radovej svorky, keystone	ks	85,000	0,54	45,90
56	K	Pol281	Označovací štítok "CHOD" a "PORUCHA"	ks	2,000	0,54	1,08
57	K	Pol282	Označovací štítok na dverách rozvádzača	ks	8,000	0,54	4,32
58	K	Pol283	Označovací štítok prvku v rozvádzači	ks	59,000	0,54	31,86
59	K	Pol284	Popisná bužírka na vodič	ks	235,000	0,22	51,70
60	K	Pol285	Rozvádzač nástenný V=1200 Š=600 H=300mm	ks	1,000	486,00	486,00
61	K	Pol286	Inštalačná vložka 8-radová, každý rad 26TE, s DIN lištou	ks	1,000	230,04	230,04
62	K	Pol287	Schránka na dokumentáciu rozvádzača	ks	1,000	16,20	16,20
63	K	Pol288	Flexibilný káblový prechod na dvere rozvádzača	kpl	1,000	10,80	10,80
64	K	Pol289	Káblová prechodka PG resp. skupinová prechodka s týmto počtom káblových prechodov	ks	28,000	1,62	45,36
65	K	Pol290	Zabalenie a doprava poskladaného rozvádzača na stavbu	kpl	1,000	0,94	0,94
66	K	Pol291	Podružný materiál (vodiče, dutinky, ...)	kpl	1,000	140,87	140,87
67	K	Pol292	Poskladanie a pozapájanie rozvádzača (Tr. 4)	nh	40,000	24,30	972,00
68	K	Pol293	Oživenie a odskúšanie všetkých ovládacích obvodov (kompletná výstupná kontrola) (Tr. 5)	nh	30,000	11,27	338,10
69	K	Pol294	Rozvádzačová dokumentácia (vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške, návod na obsluhu, schéma skutočného zapojenia, ...)	kpl	1,000	540,00	540,00
70	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	9,39	450,72

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

SO 02 - Plochy ODS

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>100 254,07</b>
D		HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV				93 790,49
D	1		ZEMNE PRÁCE				15 849,43
1	K	105120030	Vyrúbanie stromov s priemerom kmeňa do 80 cm, s odstránením pňa a ich likvidáciou	kus	1,000	112,70	112,70
2	K	111251111	Drvenie odrezaných konárov do 300 mm s odvozom a zložením do 20 km	m3	2,000	152,51	305,02
3	K	112203212	Odstránenie pňov v sťažených podmienkach v rovine priemer 0,2-0,3 m	kus	1,000	68,73	68,73
4	K	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živичných hr. nad 5 do 10 cm	m2	4,920	6,57	32,32
5	K	113108441	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živичného spojiva	m2	4,920	3,29	16,19
6	K	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	24,600	5,17	127,18
7	K	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	80,320	2,87	230,52
8	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	381,700	8,25	3 149,03
9	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	381,700	1,24	473,31
10	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	0,860	75,13	64,61
11	K	132202519	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,860	37,57	32,31
12	K	162306112	Vodorovné premiestnenie zemin schopných zúrodnenia 500-1000 m	m3	94,380	5,31	501,16
13	K	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	m3	381,700	6,08	2 320,74
14	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	114,283	9,34	1 067,40
15	K	167101102.1	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 - / M /	m3	462,000	2,69	1 242,78
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	462,000	0,83	383,46
17	K	174101101.1	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	19,900	4,55	90,55
18	K	180402111	Založenie parkového trávnikového výsevom v rovine	m2	629,250	1,68	1 057,14
19	M	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	62,920	12,12	762,59
20	K	180402112	Založenie parkového trávnikového výsevom vo svahu 1:5-1:2	m2	629,250	2,54	1 598,30
21	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	629,250	0,48	302,04
22	K	181301201	Rozprestretie ornice sklon do 1:5 hr. do 10 cm	m2	629,250	1,52	956,46
23	K	183101311	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu do 0,01 m3 v rovine	kus	4,000	1,40	5,60
24	M	026501140-01	Orech kráľovský B 170-180 cm	kus	1,000	161,04	161,04
25	M	026501140-02	Jabľoň letná "Eva" B 170-180 cm	kus	1,000	43,51	43,51
26	M	026501140-03	Jabľoň zimná "Golden delícious" B 170-180 cm	kus	1,000	44,86	44,86
27	M	026501140-04	Hruška obyčajná B 170-180 cm	kus	1,000	75,81	75,81
28	K	184201111	Vysadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa do 1,8 m	kus	4,000	8,42	33,68
29	K	184202111	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka do 2 m	kus	12,000	17,31	207,72
30	M	184202111.2	Kôl drevený, priemer kola do 100 mm, dĺžka do 2 m	kus	12,000	13,72	164,64
31	K	184808321	Hnojenie ostatných drevín organickým hnojivom do 5 kg/ 1 sadenicu	kus	4,000	1,00	4,00
32	K	185803111	Ošetrovanie trávnikového výsevom v rovine	m2	629,250	0,34	213,95
33	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	0,400	0,09	0,04
34	K	185851119.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín. Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 1000 m	m3	4,000	0,01	0,04
D	2		2 - ZÁKLADY				122,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	275311114	Základové pátky z betónu prostého tr. C 12/15, cement portlandský	m3	0,384	234,78	90,16
36	K	275351217	Debnenie základových pátiok drevené tradičné, zhotovenie	m2	0,480	50,69	24,33
37	K	275351218	Debnenie základových pátiok drevené tradičné, odstránenie	m2	0,480	16,62	7,98
D	3		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>				2 790,55
38	K	338121123	Osadzovanie stĺpkov plot. železob so zabet. pátky bet. tr. C 25/30 do 0,15 m3	kus	35,000	35,38	1 238,30
39	K	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t	kus	35,000	29,78	1 042,30
40	M	5923D0281	Doska podhrabová DP 246/5/25 nat. 2460/50/250mm	kus	35,000	14,57	509,95
D	5		<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>				45 147,12
41	K	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 16 -32 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	244,200	9,92	2 422,46
42	K	564762114	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 230 mm	m2	157,100	14,23	2 235,53
43	K	564772111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm	m2	401,758	15,35	6 166,99
44	K	564801111	Podklad zo štrkodrte hr. 30 mm	m2	824,755	1,68	1 385,59
45	K	564841111	Podklad zo štrkodrte hr. 120 mm	m2	244,200	4,94	1 206,35
46	K	567133115	Podklad z kameniva spevn. cementom MKS 1, hr. 200 mm	m2	558,870	16,31	9 115,17
47	K	596211131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2	m2	244,200	13,62	3 326,00
48	M	592452000	Dlažba zámková 20x10x6 HOLLAND šedá	m2	256,410	8,39	2 151,28
49	K	596213116	Kladenie bet. dlažby pre nevidiacich do lôžka z ťaženého kameniva hr. 6 cm	m2	21,700	15,03	326,15
50	M	592462842	Dlažba betónová pre nevidiacich Holland I SLP skladba prírodná 200x100x60mm (50ks/m2)	m2	21,700	21,25	461,13
51	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. A, plochy 100-300 m2	m2	225,800	15,03	3 393,77
52	M	592462382	Dlažba betónová Holland II prírodná 200x100x80mm (50ks/m2)	m2	237,090	10,92	2 589,02
53	K	596911312	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 100 mm, sk. A, do 300 m2	m2	175,900	15,03	2 643,78
54	M	592450140	Dlažba zámková 100x100x10	m2	181,200	14,67	2 658,20
55	K	596914312	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. do 300 m2	m2	157,100	13,62	2 139,70
56	M	592462762	Dlažba betónová vegetačná a drenážna prírodná 600x350x100mm	kus	770,000	3,80	2 926,00
D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				29 880,92
57	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	kus	17,000	1,26	21,42
58	K	913111112	Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	kus	17,000	2,62	44,54
59	K	913111115	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	kus	17,000	4,61	78,37
60	K	913111211	Príplatok k dočasnému podstavcu plastovému za prvý a ZKD deň použitia	kus	340,000	0,68	231,20
61	K	913111212	Príplatok k dočasnému stĺpiku dĺžky do 2 m za prvý a ZKD deň použitia	kus	340,000	0,41	139,40
62	K	913111215	Príplatok k dočasnej dopr. značke samost. základnej za prvý a ZKD deň použitia	kus	340,000	0,83	282,20
63	K	913321111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z 4	kus	10,000	3,87	38,70
64	K	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	7,000	19,02	133,14
65	M	404420204	Značka dopravná 201 (Daj prednosť v jazde!) Zn plech reflex. tr. 2 založ. Al okraj 630 mm	kus	1,000	36,13	36,13
66	M	404420314	Značka dopravná 210 - 245, 250 - 267, 270, 271 Zn plech reflex. tr. 2 založ. Al okraj d 600	kus	1,000	35,18	35,18
67	M	404420353	Značka dopravná 248, 249, 268, 269, 272, 275-278 Zn plech reflex. tr. 2 lis. okraj 600x600	kus	2,000	37,08	74,16
68	M	404422104	Dodatková tabuľka 501 - 509 Zn plech reflex. tr. 2 Al. okraj 231 x 420 mm	kus	1,000	24,73	24,73
69	M	404422110	Dodatková tabuľka 501 - 509 Zn plech reflex. tr. 2 Al okraj 330 x 600 mm	kus	2,000	25,01	50,02
70	K	914511111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom	kus	4,000	11,71	46,84
71	M	2863B7912-01	Stĺpik profilovaný, pozink O50mm, dl. 3500mm	kus	4,000	33,12	132,48
72	K	915311111	Predformované vodorovné dopravné značenie, dopravné značky do 1 m2	kus	2,000	86,79	173,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	915331111	Predformátované vodorovné dopravné značenie, čiara šírky 120 mm	m	77,000	3,39	261,03
74	K	915719111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm	m	77,000	0,25	19,25
75	K	916311113	Osadenie cest obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	24,600	8,45	207,87
76	M	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	25,400	5,38	136,65
77	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	0,624	98,61	61,53
78	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	164,200	8,45	1 387,49
79	M	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	169,200	5,38	910,30
80	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	4,080	98,61	402,33
81	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	138,700	7,04	976,45
82	M	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	145,635	1,43	208,26
83	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	3,504	98,61	345,53
84	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. 50-100 mm	m	24,600	2,20	54,12
85	K	919734110	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	m	24,600	9,90	243,54
86	K	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	23,841	98,61	2 350,96
87	K	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3	6,110	79,83	487,76
88	K	962042334	Búranie pílterov betónových	m3	1,125	79,83	89,81
89	K	979091211	Vodorovné premiestnenie sute do 7000 m	t	77,750	10,70	831,93
90	K	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	77,750	0,52	40,43
91	K	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	t	77,750	28,17	2 190,22
92	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	462,000	16,90	7 807,80
93	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	1 021,421	9,13	9 325,57
D	PSV		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				<b>6 463,58</b>
D	767		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				6 463,58
94	K	767914120	Montáž oplatenia rámového, výšky do 1,5 m	m	86,600	8,38	725,71
95	M	5530A2214-01	Plotový dielec pozink poplastovaný (vxš) 1500x2500mm	kus	35,000	17,07	597,45
96	K	767914830	Demontáž oplatenia rámového výšky do 2 m	m	27,200	4,70	127,84
97	K	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpiky oceľové do 2 m2	kus	1,000	17,59	17,59
98	K	767920220	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpiky oceľové do 4 m2	kus	1,000	31,63	31,63
99	M	3132A2013-01	Bránka 1-krídl., jokol, šír. 0,9 m, výš. 1,5 m poplastovaná	kus	1,000	107,41	107,41
100	M	3132A2313	Brána 2-krídl., jokol, šír. 2 m, výš. 1,5 m poplastovaná	kus	1,000	609,55	609,55
101	M	3132A3256-03	Brána 1-krídl., jokol, šír. 3,0 m, výš. 1,5 m posuvná s pohonom	kus	1,000	1 898,69	1 898,69
102	K	767920230	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpiky oceľové do 6 m2	kus	1,000	410,40	410,40
103	K	767920820	Demontáž vrát v oplatení do 6 m2	kus	1,000	23,48	23,48
104	K	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 10 kg stĺpik	kus	6,000	16,09	96,54
105	M	1457A0577-01	Stĺpik Jakl 100x100x5mm poplastovaný dl.2500	kus	6,000	42,63	255,78
106	K	767996102	Montáž doplnk. konštrukcii stĺpikov a vzpier plotových oceľ. valc. do 15 kg	kus	35,000	15,67	548,45
107	M	5530A1853-01	Stĺpik-ocel' jednoduché puzdro pre stĺpik 50 x 50 mm žiarovo zinkovaná oceľ poplastovaný dl 2200	kus	35,000	8,27	289,45
108	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	451,920	1,41	637,21
109	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,86	86,40

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

**SO 03 - Prípojka splaškovej kanalizácie**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>9 950,98</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>8 429,64</b>
D	1		Zemné práce				2 545,17
1	K	K001	Vytýčenie trasy splaškovej kanalizácie	kpl	1,000	140,87	140,87
2	K	130001101.R	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	51,016	4,70	239,78
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	51,016	13,04	665,25
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	51,016	1,33	67,85
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	54,714	4,97	271,93
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	54,714	3,13	171,25
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,688	4,83	70,94
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	102,816	0,49	50,38
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	14,688	9,34	137,19
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,688	0,83	12,19
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,032	7,51	165,46
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,328	4,42	160,57
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,778	21,04	142,61
14	M	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	11,523	21,60	248,90
D	4		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>280,32</b>
15	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,090	46,73	4,21
16	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,640	46,96	123,97
17	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	0,648	234,78	152,14
D	8		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>4 373,08</b>
18	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	40,12	40,12
19	K	871355545	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké Wavin KG plnostenné SN 8 DN 200-/vrátane tvaroviek	m	33,000	31,10	1 026,30
20	K	877375121.R	Napojenie a montáž odbočnej tvarovky AWADOCK na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	1,000	28,73	28,73
21	M	2865200224pc	Tvarovka pre dodatočné napojenie AWADOCK POLYMER connect PVC DN 300/PVC DN/OD200 alebo ekvivalent	ks	1,000	128,29	128,29
22	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	33,000	2,70	89,10
23	K	8944111pc	Zhotovenie a dodávka šacht.dielcov pre šachty kanaliz. DN 1000 z betónových dielcov + dodávka poklopu DN 600	ks	3,000	971,07	2 913,21
24	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	36,57	109,71
25	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	33,000	1,14	37,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				1 231,07
26	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	27,998	43,97	1 231,07
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 239,60
27	K	HZS000113p1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočované položkami ako práce pri výkopoch, napojení potrubia a pod.../predpoklad/	hod	72,000	9,39	676,08
28	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	48,000	11,74	563,52
	D	OST	Ostatné				281,74
29	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, /-protokoly o skúškách....predbežne/	kpl	1,000	140,87	140,87
30	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia - splašková kanalizácia	kpl	1,000	140,87	140,87

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

**SO 04 - Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>58 331,43</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 269,62
D	1		Zemné práce				21 706,91
1	K	K001	Vytýčenie trasy dažďovej kanalizácie	kpl	1,000	140,87	140,87
2	K	130001101.R	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	415,540	4,70	1 953,04
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	22,506	14,25	320,71
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,506	1,08	24,31
5	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	393,034	13,04	5 125,16
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	393,034	1,33	522,74
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	590,422	4,97	2 934,40
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	590,422	3,13	1 848,02
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	109,090	4,83	526,90
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	763,630	0,49	374,18
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	109,090	9,34	1 018,90
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	109,090	0,83	90,54
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	163,635	7,51	1 228,90
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	306,450	4,42	1 354,51
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	73,472	21,04	1 545,85
16	M	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	124,902	21,60	2 697,88
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				5 035,69
17	K	386921114.R	Montáž odlučovača ropných látok, železobetónového, KLARTEC KL 15/1 vrátane príslušenstva a poklopov	ks	1,000	422,61	422,61
18	M	59432000050pc	Odlučovač ropných látok KLARTEC KL 15/1 -zbytkové znečistenie 1-5 mg/l NEL vrátane dopravy alebo ekvivalent	ks	1,000	3 937,66	3 937,66
19	M	59432000050pc1	Skruž 100/500/90 spojlast.stupačkami	ks	2,000	46,44	92,88
20	M	59432000050pc2	Kónus 1000/625/90 K, PS T	ks	2,000	55,08	110,16
21	M	59432000050pc3	Poklop liatinový DN600 kN s logom	ks	2,000	118,80	237,60
22	K	P001	Vykládka ORL vrátane príslušenstva	kpl	1,000	234,78	234,78
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 494,87
23	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,871	46,96	40,90
24	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,398	46,96	18,69
25	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	18,640	46,96	875,33
26	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	2,385	234,78	559,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	8	Rúrové vedenie				17 257,76
27	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	19,000	40,12	762,28
28	K	871275503	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké Wavin KG viacvrstvové SN 4 DN 125-/vrátane tvaroviek/	m	30,000	9,70	291,00
29	K	871315542	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké Wavin KG plnostenné SN 8 DN 160-/vrátane tvaroviek/	m	65,000	21,11	1 372,15
30	K	871355545	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké Wavin KG plnostenné SN 8 DN 200-/vrátane tvaroviek	m	130,000	31,10	4 043,00
31	K	871365548	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké Wavin KG plnostenné SN 8 DN 250	m	8,000	48,55	388,40
32	K	877425121.R	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 600 <i>Tvarovka pre dodatočné napojenie AWADOCK</i>	ks	1,000	44,61	44,61
33	M	2865200224pc1	<i>POLYMER connect PVC DN 600/PVC DN/OD250 alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	128,29	128,29
34	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	95,000	2,15	204,25
35	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	130,000	2,70	351,00
36	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	8,000	3,33	26,64
37	K	8944111pc	Zhotovenie a dodávka šacht.dielcov pre šachty kanaliz. DN 1000 z betónových dielcov	ks	6,000	970,92	5 825,52
38	K	895941111.R	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov -/Klartec/	ks	4,000	104,76	419,04
39	M	5922300021pc	<i>Betónové dielce pre uličnú vpusť Klartec s odtokom DN 200 alebo ekvivalent</i>	kpl	4,000	380,16	1 520,64
40	K	89599112pc	Montáž lapača nečistôt pre uličné vpuste	ks	4,000	7,67	30,68
41	M	5922300011pc	<i>Kalový kôš k uličným vpustom</i>	ks	4,000	41,58	166,32
42	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg-/na kanal.šachty/	ks	6,000	36,57	219,42
43	M	552410000190.S	<i>Poklop kanalizačný DN 600 ocelový</i>	ks	6,000	135,23	811,38
44	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	4,000	44,61	178,44
45	M	5524100036pc	<i>Mreža liatinová pre vpuste</i>	ks	4,000	52,27	209,08
46	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	233,000	1,14	265,62
	D	99	Presun hmôt HSV				8 774,39
47	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	199,554	43,97	8 774,39
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 545,12
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 545,12
48	K	721242115.R	Lapač strešných splavenín	ks	18,000	84,76	1 525,68
49	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,97	19,44
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 141,04
50	K	HZS000113p1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočítané položkami ako práce pri výkopoch, napojení potrubia a pod.../predpoklad/	hod	168,000	9,39	1 577,52
51	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	48,000	11,74	563,52
	D	OST	Ostatné				375,65
52	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, /-protokoly o skúškach...predbežne/	kpl	1,000	234,78	234,78
53	K	PSV1	Projekt skutočného vyhotovenia - dažďová kanalizácia	kpl	1,000	140,87	140,87

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

**SO 05 - Rekonštrukcia prípojky vody**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>7 230,55</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 851,81</b>
D	1		Zemné práce				1 473,25
1	K	V001	Vytýčenie trasy vodovodu	kpl	1,000	140,87	140,87
2	K	130001101.R	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	22,340	4,70	105,00
3	K	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,500	19,72	266,22
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,500	5,17	69,80
5	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	8,840	32,87	290,57
6	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	8,840	8,22	72,66
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	22,500	4,97	111,83
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	22,500	3,13	70,43
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,664	4,83	27,36
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	39,648	0,49	19,43
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	5,664	9,34	52,90
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,664	0,83	4,70
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,496	7,51	63,80
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zžutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,676	4,42	73,71
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	1,800	21,04	37,87
16	M	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	3,060	21,60	66,10
D	4		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>185,95</b>
17	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,408	46,96	19,16
18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,102	46,96	4,79
19	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,900	46,96	42,26
20	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	0,510	234,78	119,74
D	8		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>2 210,45</b>
21	K	871211060.R	Montáž vodovodného potrubia HDPE, PE100, SDR17/PN10 zváraných natupo D 50x3,0 mm	m	15,000	0,82	12,30
22	M	286130030900.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m	m	15,000	1,62	24,30
23	M	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, D 50 mm	ks	2,000	8,83	17,66
24	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	11,25	11,25
25	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	74,58	74,58
26	M	5511800023pc	Navrtávaci pás Haku priem. 110/40 na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE alebo ekvivalent	ks	1,000	65,70	65,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre ventil DN 32-50	ks	1,000	57,62	57,62
28	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	15,000	4,95	74,25
29	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,000	1,07	16,05
30	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	293,84	293,84
31	K	893301005.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej KLARTEC	ks	1,000	243,00	243,00
32	M	5943000024pc	Vodomerová šachta KLARTEC /900x1200x1800/ vrátane dopravy a+poklopu alebo ekvivalent	kpl	1,000	1 069,07	1 069,07
33	M	5943000024pc1	Komin 600x600x250	kpl	1,000	59,40	59,40
34	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	36,57	36,57
35	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	26,17	26,17
36	M	5524100004pc	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, 1650 HAWLE alebo ekvivalent	ks	1,000	57,26	57,26
37	M	5524100004pc1	Platňa pod poklop č.3481 HAWLE alebo ekvivalent	ks	1,000	10,45	10,45
38	K	899712111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	1,000	9,86	9,86
39	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	18,000	1,89	34,02
40	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	15,000	1,14	17,10
	D	99	Presun hmôt HSV				982,16
41	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,337	43,97	982,16
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				632,04
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				632,04
42	K	7221302pc	Variabilná armatúra DN 40 (fitinka) určená na spojenie potrubia pred vodomerom	ks	1,000	135,00	135,00
43	K	7221302pc1	Variabilná armatúra DN 40 (fitinka) určená na spojenie potrubia za vodomerom	ks	1,000	124,20	124,20
44	K	7222210pc	Montáž guľového kohúta závitového s teleskopickým nastavením dĺžky DN 40	ks	1,000	7,72	7,72
45	M	5511100060pc	Vstupný guľový ventil DN 40 s teleskopickým nastavením dĺžky	ks	1,000	17,47	17,47
46	K	72222133pc	Montáž výstupného teleskopického nemtilu DN 40 so spätnou klapkou a odvodnením	ks	1,000	7,72	7,72
47	M	5511900013pc	Výstupný teleskopický ventil DN 40 so spätnou klapkou a odvodnením	ks	1,000	30,54	30,54
48	K	722263420.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 6/4	ks	1,000	39,39	39,39
49	M	3882400002pc	Vodomer Sensus MN QN 6 XN DN40- alebo ekvivalent	ks	1,000	192,46	192,46
50	K	72226342pc	Nosný rám na uchytenie vodomeru	ks	1,000	70,20	70,20
51	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,73	7,34
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 464,96
52	K	HZS000113p1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočované položkami ako práce pri výkopoch, napojení potrubia a pod.../predpoklad/	hod	96,000	9,39	901,44
53	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	48,000	11,74	563,52
	D	OST	Ostatné				281,74
54	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, /-protokoly o skúškach....predbežne/	kpl	1,000	140,87	140,87
55	K	PSV2	Projekt skutočného vyhotovenia - prípojka vody	kpl	1,000	140,87	140,87

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

**SO 06 - NN Elektrická prípojka**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>9 341,18</b>
D	D7		<b>Prípojka NN</b>				<b>9 341,18</b>
15	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	170,000	6,57	1 116,90
16	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	170,000	2,82	479,40
22	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	9,39	225,36
4	K	Pol100	CYKY-O 3x1,5	m	159,500	1,20	191,40
5	K	Pol101	AYKY 4x50	m	159,500	6,81	1 086,20
6	K	Pol102	AYKY 4x70	m	93,500	8,50	794,75
7	K	Pol103	Kopoflex 63/52	m	211,200	1,54	325,25
8	K	Pol104	Fólia výstražná červená s bleskom	m	185,000	0,32	59,20
9	K	Pol105	Rozvádzač RE polopriame meranie 100A	ks	1,000	2 271,59	2 271,59
10	K	Pol106	Poistka nožová 160A	ks	3,000	7,53	22,59
11	K	Pol107	Ukončenie a pripojenie káblu 4x50	ks	4,000	7,32	29,28
12	K	Pol108	Ukončenie a pripojenie káblu 4x70	ks	4,000	7,32	29,28
13	K	Pol109	Drobné zemné práce	ks	1,000	1 296,00	1 296,00
14	K	Pol110	Prepílenie chodníka/cesty	kpl	1,000	864,00	864,00
18	K	Pol112	Realizačný projekt a Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	216,00	216,00
19	K	Pol113	Koordinácia s ostatnými profesiami a ZSDIS	kpl	1,000	46,96	46,96
21	K	Pol114	Revízia elektro	kpl	1,000	162,00	162,00
20	K	Pol25	Doprava materiálu a pracovníkov	kpl	1,000	0,94	0,94
17	K	Pol94	Bitumenový ochranný sprej	ks	8,000	8,69	69,52
1	K	Pol97	Svorka SR03 zemná	ks	4,000	3,79	15,16
2	K	Pol98	Kaliber FeZn10mm	m	5,000	3,94	19,70
3	K	Pol99	Pás FeZn30x4mm	m	5,000	3,94	19,70

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

**SO 07 - Areálové osvetlenie**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>14 231,53</b>
D		D8	<b>Areálové osvetlenie</b>				<b>14 231,53</b>
21	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	200,000	6,57	1 314,00
22	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	200,000	2,82	564,00
27	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	9,39	225,36
9	K	Pol104	Fólia výstražná červená s bleskom	m	195,000	0,32	62,40
2	K	Pol115	Svorka SR02 zemná	ks	40,000	3,57	142,80
3	K	Pol116	Svorka SP01	ks	15,000	3,33	49,95
6	K	Pol117	CYKY 3X1,5	m	165,000	1,20	198,00
7	K	Pol118	CYKY-J 5x6	m	242,000	4,15	1 004,30
8	K	Pol119	Kopoflex 40/32	m	220,000	1,14	250,80
10	K	Pol120	Stĺp osvetľovací votknutý STK, nadzemná výška 6m	ks	8,000	340,85	2 726,80
11	K	Pol121	Stĺp osvetľovací votknutý STK, nadzemná výška 8m	ks	7,000	378,00	2 646,00
12	K	Pol122	Výložník 0,5m FeZn	ks	8,000	37,80	302,40
13	K	Pol123	Výložník 1m FeZn	ks	7,000	48,60	340,20
14	K	Pol124	Betónový základ pre stožiar s deb., bez výkopu a betonu	ks	15,000	54,00	810,00
15	K	Pol125	Svietidlo stožiarové LED 30W	ks	7,000	81,00	567,00
16	K	Pol126	Svietidlo stožiarové LED 45W	ks	8,000	91,80	734,40
17	K	Pol127	Stožiarová svorkovnica	ks	15,000	42,12	631,80
18	K	Pol128	Poistka 6A do stožiarovej svorkovnice	ks	15,000	1,98	29,70
19	K	Pol129	Pripojenie sa do RH	ks	1,000	54,00	54,00
20	K	Pol130	Drobné zemné práce	ks	1,000	140,87	140,87
23	K	Pol131	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	140,87	140,87
24	K	Pol132	Koordinácia s ostatnými profesiami	kpl	1,000	46,96	46,96
25	K	Pol133	Doprava materiálu a pracovníkov	kpl	1,000	0,92	0,92
26	K	Pol134	Revízia elektro	kpl	1,000	129,60	129,60
1	K	Pol97	Svorka SR03 zemná	ks	30,000	3,79	113,70
4	K	Pol98	Kaliber FeZn10mm	m	65,000	3,94	256,10
5	K	Pol99	Pás FeZn30x4mm	m	190,000	3,94	748,60

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

**SO 08 - Fotovoltika**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>33 581,23</b>
D	D9		<b>Fotovoltická elektráreň</b>				<b>33 581,23</b>
34	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	28,000	9,39	262,92
1	K	Pol135	Solárny panel monokryštalický, 505Wp	ks	50,000	237,57	11 878,50
2	K	Pol136	Zhotovenie konštrukcie pre FVE panely	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00
3	M	Pol136.2	Konštrukcia pre FVE panely	kpl	1,000	3 780,00	3 780,00
4	K	Pol136.3	Osadenie betónových kociek	kpl	1,000	234,78	234,78
5	M	Pol136.4	Betónové kocky	kpl	1,000	375,65	375,65
6	K	Pol137	Inverter napätia 30kW, min. 500V	ks	1,000	4 320,00	4 320,00
7	K	Pol138	Rapid Shutdown (odpojovať dvoch panelov)	ks	25,000	54,00	1 350,00
8	K	Pol139	Kábel na prepojenie rapid shutdown	ks	25,000	34,56	864,00
9	K	Pol140	Napáťová a frekvenčná ochrana	ks	1,000	486,00	486,00
10	K	Pol141	Inštalčný stykač 400V, 63A	ks	1,000	118,80	118,80
11	K	Pol142	Inštalčný stykač 400V, 16A	ks	1,000	97,20	97,20
12	K	Pol143	Istič DC B10/2	ks	4,000	29,16	116,64
13	K	Pol144	Poistkový odpínač 1/2A	ks	1,000	10,80	10,80
14	K	Pol145	Poistkový odpínač 3/2A	ks	1,000	23,76	23,76
15	K	Pol146	Zvodič prepätia KIWA PO II PV 800V DC	ks	8,000	162,00	1 296,00
16	K	Pol147	Istič B50/3	ks	1,000	69,12	69,12
17	K	Pol148	Ekvipotencialna prípojnica	ks	2,000	21,60	43,20
18	K	Pol149	Rozvádzač RFVE1	ks	1,000	432,00	432,00
19	K	Pol150	Rozvádzač RFVE2	ks	1,000	648,00	648,00
20	K	Pol151	Rozvádzač RFVE3	ks	1,000	432,00	432,00
21	K	Pol152	Poistka valcová 2A	ks	4,000	1,51	6,04
22	K	Pol153	CYKY-J 5x16	m	15,000	11,61	174,15
23	K	Pol154	CYA 16 č.	m	65,000	2,81	182,65
24	K	Pol155	CYA 6 č.	m	55,000	1,48	81,40
25	K	Pol156	CYA 6 m.	m	43,000	1,57	67,51
26	K	Pol157	CYA 6 zž.	m	60,000	1,58	94,80
27	K	Pol158	Solárny kábel 6mm2 č.	m	264,000	2,02	533,28
28	K	Pol159	Solárny kábel 6mm2 m.	m	198,000	2,41	477,18
29	K	Pol160	Plný plechový žľab 200x100 + konštrukcia	m	36,000	43,20	1 555,20
30	K	Pol161	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	328,70	328,70
31	K	Pol161.1	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	0,01	0,01
32	K	Pol162	Doprava materiálu a pracovníkov	kpl	1,000	0,94	0,94
33	K	Pol163	Revízia elektro	kpl	1,000	540,00	540,00

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

NP - Naviac práce

Časť:

**1 - Pripojka NN - Naviac práce**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 272,70</b>
D		HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV				1 272,70
D		1	Zemné práce				276,96
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, - 0,2600 t	m2	48,000	5,77	276,96
D		4	Vodorovné konštrukcie				512,26
2	K	451572111.S.2	Lôžko z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,800	46,96	84,53
3	K	929541111.S.2	Zásyp zo štrkodrviny so zhutnením	m3	8,400	50,92	427,73
D		5	5 - KOMUNIKÁCIE				983,60
4	K	564801111	Podklad zo štrkodrte hr. 30 mm	m2	48,000	1,68	80,64
5	K	564841111	Podklad zo štrkodrte hr. 120 mm	m2	48,000	4,94	237,12
6	K	596211131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2	m2	48,000	13,62	653,76
7	M	592452000	Dlažba zámková 20x10x6 HOLLAND šedá	m2	1,440	8,39	12,08
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				363,88
8	K	2025.001	Vybúranie záhon. obrubníka	ks	1,000	3,41	3,41
9	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1,000	7,04	7,04
10	M	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	1,000	1,43	1,43
11	K	2025.002	Drobné betonárske práce	kpl	1,000	265,00	265,00
12	K	2025.00041	Uloženie chráničky pre optický kábel	m	87,000	1,00	87,00
D		10a	Odpočty				-864,00
13	K	Pol110	Prepílenie chdoníka/cesty	kpl	-1,000	864,00	-864,00

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

NP - Naviac práce

Časť:

**2 - Strešný plášť - Naviac práce**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>9 974,45</b>
D		PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				9 974,45
D		764	764 - Konštrukcie klampiarske				9 974,45
1	M	1383B0932	Tabuľa š.1250mm dl.podľa zadania hr.0,63mm Polyester PE 25µm	m2	-717,861	25,30	-18 161,88
2	M	1383B0932.a	Tabuľa š.1250mm dl.podľa zadania hr.0,55 mm Polyester PE 25µm	m2	717,861	25,30	18 161,88
3	K	764351201-25	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 250 dl.60600mm KL25	kus	-1,000	1 178,96	-1 178,96
4	K	764351201-25.a	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 333 dl.60600mm KL25	kus	1,000	1 554,38	1 554,38
5	K	764351201-26	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 250 dl 55600mm KL26	kus	-1,000	1 099,55	-1 099,55
6	K	764351201-26.a	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 333 dl 55600mm KL26	kus	1,000	1 420,28	1 420,28
7	K	764351906	Klamp. PZ pl. háky žľaby štvorhran. rš 250	kus	-75,000	6,45	-483,75
8	K	764351906.a	Klamp. PZ pl. háky žľaby štvorhran. rš 333	kus	109,000	7,04	767,36
9	K	764351907	Klamp. PZ pl. čelá žľaby štvorhran. rš 250	kus	-4,000	5,13	-20,52
10	K	764351907.a	Klamp. PZ pl. čelá žľaby štvorhran. rš 333	kus	4,000	5,66	22,64
11	K	764351940	Klamp. PZ pl. rohy žľaby štvorhran. rš 250 -30	kus	-6,000	26,17	-157,02
12	K	764351940.a	Klamp. PZ pl. rohy žľaby štvorhran. rš 333 -30	kus	6,000	43,10	258,60
13	K	76435194128	Klamp. PZ pl. kuty žľaby štvorhran. rš 250,	kus	-5,000	26,10	-130,50
14	K	76435194128.a	Klamp. PZ pl. kuty žľaby štvorhran. rš 333	kus	5,000	42,48	212,40
15	K	764359261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	kus	-75,000	8,06	-604,50
16	K	764359261.a	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	kus	109,000	8,06	878,54
17	K	2025.00001	Montáž + Dodávka okapová lišta pod fóliu	m	116,200	8,13	944,71
18	K	2025.00002	Montáž + Dodávka štartovací profil pod falc. krytinu	m	116,200	10,81	1 256,12
19	K	2025.00003	Montáž + Dodávka vysokodifúzna fólia s pp vláknami	m2	717,861	8,50	6 101,82
20	K	2025.00004	Montáž + Dodávka mriežky pri okape	m	116,200	2,00	232,40

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

NP - Naviac práce

Časť:

**3 - Búranie starého základu - Naviac práce**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>875,76</b>
D		HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV				875,76
D		1	Zemné práce				214,56
1	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,340	21,04	70,27
2	M	583310003600.S .2	Kamenivo	t	6,680	21,60	144,29
D		9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie				661,20
3	K	2025.00001	Búranie starého základu	m3	3,340	115,75	386,61
4	K	2025.00010	Odvoz a likvidácia odpadu	kpl	1,000	215,00	215,00
5	K	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	6,680	8,92	59,59

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

NP - Naviac práce

Časť:

**4 - Oceľové konštrukcie**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 145,68</b>
	D	PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 145,68
1	K	1001.001	Dodávka OK - 2x stĺp, 1x IPE nosník	kpl	1,000	885,00	885,00
2	K	1001.002	Montáž OK	kpl	1,000	181,25	181,25
3	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	25,000	3,18	79,43

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

NP - Naviac práce

Časť:

5 - Klimatizácia

Úroveň 3:

**5.1 - Klimatizácia - VZT**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>23 354,27</b>
D	OST		Klimatizácia - VZT				23 354,27
D	O01		Montáž klimatizačných zariadení				23 354,27
1	K	K001	Montáž nástennej split jednotky	ks	9,000	687,36	6 186,24
2	M	M002	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MXZ-2F42-VF	ks	3,000	1 634,19	4 902,57
3	M	M003	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MXZ-2F53-VF	ks	1,000	2 062,98	2 062,98
4	M	M004	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI HR-25-VF	ks	1,000	600,59	600,59
5	M	M005	Nástenná jednotka MITSUBISHI AY-35-VF	ks	3,000	539,18	1 617,54
6	M	M006	Nástenná jednotka MITSUBISHI AY-25-VF	ks	5,000	467,36	2 336,80
7	M	M007	Nástenná jednotka MITSUBISHI HR-25-VF	ks	1,000	325,80	325,80
8	K	K008	Montáž Cu potrubí	bm	160,000	13,74	2 198,40
9	M	M009	Cu potrubie	bm	160,000	15,00	2 400,00
10	K	K010	Konzola	ks	5,000	57,87	289,35
11	K	K011	Spotrebný materiál	kpl	1,000	260,40	260,40
12	K	K012	Doprava	kpl	1,000	173,60	173,60

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

NP - Naviac práce

Časť:

5 - Klimatizácia

Úroveň 3:

**5.2 - Klimatizácia - ELI**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 145,82</b>
D		A.101	Klimatizácia - ELI				2 145,82
D		A.1011	Montážny materiál				1 646,22
1	M	10.01	Kábel CXKH-R-J 3x2,5	m	350,000	2,57	899,50
2	M	10.02	Vodič CYA zž 16	m	120,000	3,44	412,80
3	M	10.03	Vodič CYA zž 6	m	50,000	1,32	66,00
4	M	10.04	Trubka VRM 25	m	9,000	0,97	8,73
5	M	10.05	Trubka VRM 32	m	15,000	1,53	22,95
6	M	10.06	Hadica FXP 25	m	10,000	0,97	9,70
7	M	10.07	Hadica FXP 32	m	10,000	1,59	15,90
8	M	10.08	Evkipotencionálna svorkovnica	ks	2,000	41,07	82,14
9	M	10.09	OBO Grip 15	ks	50,000	1,22	61,00
10	M	10.10	Oko izolované lisovacie 4-6 žlté	ks	10,000	0,27	2,70
11	M	10.11	Dutinka izolovaná 6	ks	10,000	0,08	0,80
12	M	10.12	Dutinka izolovaná 16	ks	5,000	0,16	0,80
13	M	10.13	Stahovacie pásy čierne 4,8x200	bal	1,000	6,75	6,75
14	M	10.14	Betónová podpera PV21	ks	10,000	1,63	16,30
15	M	10.15	Istič Schrack C16/1 ( doplnenie rozvádzača )	ks	5,000	8,03	40,15
D		A.1012	Elektromontážne práce				499,60
16	K	10.16	Elektromontážne práce	hod	20,000	24,98	499,60

# ROZPOČET

Stavba: Denný stacionár NMnV

Objekt: NP - Naviac práce

Časť: 5 - Klimatizácia

Úroveň 3: **5.3 - Klimatizácia - ZTI**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol., s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 831,70</b>
D		A.201	Klimatizácia - ZTI				1 831,70
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 550,00
1	K	100.1	Odvod kondenzu od nástenných klimatizačných jednotiek	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
2	K	100.2	Sekacie práce a prestupy	kpl	1,000	350,00	350,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				281,70
3	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	9,39	281,70

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

NP - Naviac práce

Časť:

**6 - Úpravňa vody**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**922,10**

0		PSV	Práce a dodávky PSV				922,10
D		732	Ústredné kúrenie - strojovne				922,10
1	K	2025.0010	Montáž zariadenia pre úpravňu vody	kpl	1,000	165,00	165,00
2	M	2025.0010.2	Zariadenie pre úpravňu vody	ks	1,000	717,60	717,60
3	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	50,000	0,79	39,50

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

NP - Naviac práce

Časť:

**7 - Kotvenie lepených lamelových nosníkov**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 990,52</b>
D	PSV		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				<b>3 990,52</b>
1	K	2025.001	Montáž oceľových konzol - kotvenie lepených lamelových nosníkov	kg	540,000	3,52	1 900,80
2	M	2025.002	Oceľové konzoly vrátane náteru	kg	540,000	3,36	1 814,40
3	M	2025.003	Spojovací materiál	kpl	1,000	180,00	180,00
4	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	30,000	3,18	95,32

# ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár NMnV

Objekt:

NP - Naviac práce

Časť:

## 8 - Oplotenie zo strany od suseda - Variant 1 - pletivové oplotenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Schenk,  
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>23 918,44</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 918,44
D	2		Zakladanie				2 465,81
1	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	18,750	131,51	2 465,81
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				7 614,66
2	K	311272041.S	Múrik z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm s vyrovnaním povrchu do roviny	m3	9,375	285,00	2 671,88
3	K	274361825.S.2	Výstuž pre múr z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,259	2 350,00	608,65
4	K	1001.10	Debnenie múrika obojstranne - zhotovenie	m	62,500	13,67	854,38
5	K	1001.11	Debnenie múrika obojstranne - odstránenie	m	62,500	3,23	201,88
6	K	2023.101	Montáž bet. striešky	m	92,700	17,50	1 622,25
7	M	2023.101.2	Betónová strieška plotová múriková	m	92,700	17,86	1 655,62
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 270,47
8	K	2025.0001	Búranie existujúceho oplotenia pletivového vrátane stĺpikov, výšky do 2 m	m	22,400	11,20	250,88
9	K	2025.0002	Búranie existujúceho oplotenia z betónových dielcov vrátane stĺpikov	m	40,100	26,20	1 050,62
10	K	2025.0003	Búranie existujúceho múrika šírky do 200 mm a výšky do 500 mm	m	62,500	8,84	552,50
11	K	2025.0004	Búranie existujúceho základu oplotenia	m	62,500	23,73	1 483,13
12	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,750	43,30	811,88
13	K	100.1100	Úprava terénu	kpl	1,000	250,00	250,00
14	K	162201102.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10 m	t	35,200	2,03	71,46
15	K	2025.0030	Odvoz a likvidácia odpadu	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
D	99		Presun hmôt HSV				900,00
16	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	kpl	1,000	900,00	900,00
D	50		Práce a dodávky PSV				6 667,50
17	K	2025.1001	Montáž oplotenia pletivového vrátane stĺpikov	m	62,500	36,76	2 297,50
18	M	2025.1002	Pletivové oplotenie vrátane stĺpikov a príslušenstva	m	62,500	67,52	4 220,00
19	K	2025.1003	Presun hmôt	kpl	1,000	150,00	150,00