

Príloha č. 2 Zoznam Subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ: LejonGrupp s.r.o.

Adresa spoločnosti: Bečov 140, 97663 Predajná

IČO: 51638037

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky, ktorú realizujeme:

- sa nebudú podieľať subdodávateľia;
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo, IČO subdodávateľa	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (<i>meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia</i>)
1	Peter Pančík-ZVAROS	1,5%	ZTI	Peter Pančík, Poľná 2935/15A, 97703 Brezno, 29.4.1966
2	S.A.K. spol. s r.o.	2%	ELI	Patrik Semjan, Šípková 14252/8, 974 05 Banská Bystrica, 4.2.1972
3				

V Predajnej, dňa 23.7.2025

.....
Jiří Záhradníček, konateľ

Súhrnný list stavby

Názov stavby:	Modernizácia základnej školy v obci Banská Belá	JKSO:	
Miesto stavby:	Banská Belá	IČO:	
Odberateľ:	Obec Banská Belá	DRČ:	
Adresa:	Banská Belá		

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty		0,00	0,00	0,00	0,00
6		z toho: základné náklady					
7		HZS a dopl. náklady					
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	131 088,68	0,00	131 088,68	0,00	131 088,68
18		DPH	23%	z čiastky	131 088,68		30 150,40
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					161 239,08

Spracoval:	Projektant:	Odberateľ:
Dňa: 11.06.2025	csankplan s.r.o. IČO: DRČ:	Obec Banská Belá

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba : Modernizácia Základnej školy v obci Banská Belá			
Pavilón školy ARCH	60 794,58	13 982,75	74 777,33
Pavilón školy ZTI	1 084,82	249,51	1 334,33
Pavilón školy EL	480,61	110,54	592,15
Pavilón telocvične ARCH	38 675,96	8 895,47	47 571,43
Pavilón telocvične ZTI	1 034,68	237,98	1 272,66
Pavilón telocvične EL	3 020,60	694,74	3 715,34
Pavilón telocvične výmena krytiny	25 997,43	5 979,41	31 976,84
Stavba spolu :	131 088,68	30 150,40	161 239,08

Stavba : Modernizácia Základnej školy v obci Banská Belá
 Objekt : Objekt Základnej školy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	2,260	m3	15,02	33,95
2	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	2,260	m3	1,36	3,07
3	253	132305119	Priplatok za lepivosť	3,240	m3	0,06	0,19
4	272	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	3,240	m3	143,80	465,91
5	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	5,500	m3	1,80	9,90
6	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	5,500	m3	6,02	33,11
7	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,500	m3	10,27	56,49
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	5,500	m3	1,01	5,56
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				608,18			608,18
2 - ZÁKLADY							
9	272	212752113	Odvodnenie z drenážnych rúrok so štrkopieskovým lôžkom a obsvom, geotextília	2,000	m	17,90	35,80
10	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	1,270	m3	44,36	56,34
11	011	273313611	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	0,950	m3	137,20	130,34
12	011	273315914	Priplatok za vyspádovanie	0,950	m3	35,60	33,82
13	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	7,200	m2	23,98	172,66
14	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	7,200	m2	4,07	29,30
15	011	273361821	Výstuž základových dosiek oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	0,070	t	1 764,21	123,49
16	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	2,380	m3	122,56	291,69
17	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	10,560	m2	25,00	264,00
18	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	10,560	m2	4,02	42,45
2 - ZÁKLADY spolu:				1 179,89			1 179,89
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
19	014	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tvárkami akejkoľvek hr. na maltu MVC	4,280	m3	306,51	1 311,86
20	011	342272336	Priečky pórobetónové hr.100mm 550kg/m3	12,160	m2	46,24	562,28
21	014	349234834	Vyspravenie okolo otvorov	22,500	m	12,98	292,05
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 166,19			2 166,19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
22	253	430321315	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25	1,130	m3	195,47	220,88
23	253	430351119	Debnenie konštrukcie schodísk	4,850	m2	47,15	228,68
24	253	430351129	Oddebnenie schodísk akýchkoľvek sklon	4,850	m2	7,29	35,36
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				484,92			484,92
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
25	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	9,800	m2	6,12	59,98
26	011	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková, vrátane penetračného náteru	13,800	m2	13,80	190,44
27	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	13,800	m2	9,11	125,72
28	011	622445013	Príprava podkladu, penetračný náter	10,000	m2	3,34	33,40
29	011	622463112	Omietka vonk. stien štuková	10,000	m2	11,94	119,40
30	011	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vŕačeným do tmelu s prichvtením	10,000	m2	9,58	95,80
31	011	632451065	Vyrovnanie podkladu poterom pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liatv hr. do 5 cm	7,300	m2	39,69	289,74
32	011	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus	66,50	133,00
33	MAT	553301270	Zárubňa oceľová CGH 90x197	2,000	kus	38,00	76,00
34	011	648991111	Osadenie parapetných dosák	4,100	m	14,22	58,30
35	MAT	6119A0202	Parapet vnútorný	2,050	m	25,50	52,28
36	MAT	6119A0203	Parapet vonkajší	2,050	m	24,20	49,61
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 283,67			1 283,67
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
37	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	16,100	m2	5,79	93,22
38	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	16,100	m2	5,88	94,67
39	211	963031148	Búranie betónových schodov	0,880	m3	184,00	161,92
40	013	965042124	Búr. bet. rampy	2,800	m2	105,00	294,00
41	013	965043323	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 5 cm	0,230	m3	156,30	35,95
42	013	965081712	Búranie pôvodných podláh dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm	4,500	m2	2,94	13,23
43	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier	3,000	kus	0,94	2,82

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
44	013	968072455	Vybúranie dvemých zárubní	14,700	m2	30,61	449,97
45	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,490	t	14,00	132,86
46	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,490	t	14,50	137,61
47	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	94,900	t	0,45	42,71
48	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,490	t	12,25	116,25
49	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	94,900	t	1,61	152,79
50	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,490	t	67,00	635,83
51	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	5,500	m3	20,00	110,00
52	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	25,525	t	40,30	1 028,66
53	014	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	25,525	t	2,53	64,58
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 567,07			3 567,07
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				9 289,920			9 289,92
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
766 - Konštrukcie stolárske							
54	766	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne	1,000	kus	27,26	27,26
55	MAT	611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197, vrátane kovania	1,000	kus	240,00	240,00
56	766	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,018	t	40,30	0,73
57	766	998766192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,018	t	2,53	0,05
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				268,04			268,04
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
58	767	767232228	Montáž Al zábradlia v. 0,9m s držadlom, vrátane spoj. materiálu (podľa PD)	2,600	m	24,35	63,31
59	MAT	5916C0746	Zábradlie Al v. 0,9 s držadlom, vrátane spoj. materiálu	2,600	m	339,00	881,40
60	767	767251290	Demontáž zábradlia	2,200	m	6,22	13,68
61	767	767631108	Montáž okien 550/3200	2,000	kus	108,70	217,40
62	MAT	553420334	Okno plastové 550/3200, vrátane všetkých doplnkov	2,000	kus	409,55	819,10
63	767	767641510	Montáž dverí	10,500	m	21,20	222,60
64	MAT	5413A8007	Dvere 2050/2100+1100, vrátane všetkých doplnkov	1,000	kus	2 656,00	2 656,00
65	767	767991932	Montáž vodiacej tyče, vrátane povrchovej úpravy, spoj. materiálu (podľa PD)	2,600	m	15,00	39,00
66	MAT	3191A1938	Vodiaca tyč, vrátane povrchovej úpravy, spoj. materiálu	2,600	m	103,00	267,80
67	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	62,300	%	0,90	56,07
68	767	998767292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	62,300	%	0,55	34,27
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				5 270,63			5 270,63
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
69	771	771569795	Prípl. za škárovanie	3,570	m2	2,40	8,57
70	771	771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	3,570	m2	29,20	104,24
71	MAT	597631300	Dlaž. keramická, protišmyková	3,800	m2	22,00	83,60
72	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,248	t	25,12	6,23
73	771	998771192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	0,248	t	6,64	1,65
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				204,29			204,29
777 - Podlahy zo syntetických hmôt							
74	773	777530024	Podlahy z príř. kameňa PU 1K Murexin hr. 4 cm	2,770	m2	62,14	172,13
75	773	777551110	Penetračný náter na báze epoxid. živice EP70BM	2,770	m2	8,58	23,77
76	773	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	2,030	m2	0,55	1,12
77	773	998777292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy syntetické	2,030	%	0,20	0,41
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:				197,43			197,43
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
78	771	781411011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.	12,680	m2	39,00	494,52
79	MAT	597670200	Obklad keramický	13,310	m2	25,00	332,75
80	771	781419704	Prípl. za škárovanie	12,680	m2	2,15	27,26
81	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,699	t	25,12	17,56
82	771	998781192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	0,699	t	6,64	4,64
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				876,73			876,73
783 - Nátery							
83	783	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	2,200	m2	12,11	26,64
84	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,200	m2	4,22	9,28
783 - Nátery spolu:				35,92			35,92
784 - Maľby							
85	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	26,450	m2	4,22	111,62
784 - Maľby spolu:				111,62			111,62
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				6 964,660			6 964,66

OSTATNÉ
OSTATNÉ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
86	OST	9999999086	Montáž plošiny ZP1	1,000	kus	2 150,00	2 150,00
87	MAT	5519214688	Plošina ZP1 - dodávka (podľa PD) vrátane všetkých doplnkov	1,000	kus	42 390,00	42 390,00
			OSTATNÉ spolu:	44 540,00			44 540,00
			OSTATNÉ spolu:	44 540,00			44 540,00
			Za rozpočet celkom	60 794,58			60 794,58

Odberateľ: Obec Banská Belá
 Projektant: csank plan s.r.o., Rimavská Sobota
 Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 11.06.2025

Stavba : Modernizácia Základnej školy v obci Banská Belá
 Objekt : Objekt Základnej školy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	608,18	0,00	608,18	0,00000	0,000	19,733
2 - ZAKLADY	1 179,89	0,00	1 179,89	11,13667	0,000	17,008
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 166,19	0,00	2 166,19	9,91953	0,000	36,444
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	484,92	0,00	484,92	2,71902	0,000	6,970
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 105,78	177,89	1 283,67	1,70532	0,000	26,795
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 567,07	0,00	3 567,07	0,04469	9,457	173,384
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 112,03	177,89	9 289,92	25,52523	9,457	280,334
766 - Konštrukcie stolárske	28,04	240,00	268,04	0,01750	0,000	0,758
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	646,33	4 624,30	5 270,63	0,29400	0,033	17,644
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	120,69	83,60	204,29	0,24786	0,000	5,151
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	197,43	0,00	197,43	0,06662	0,000	1,307
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	543,98	332,75	876,73	0,69912	0,000	26,593
783 - Nátery	35,92	0,00	35,92	0,00075	0,000	1,117
784 - Maľby	111,62	0,00	111,62	0,00794	0,000	3,386
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 684,01	5 280,65	6 964,66	1,33377	0,033	55,956
OSTATNÉ	2 150,00	42 390,00	44 540,00	0,00015	0,000	1,000
OSTATNÉ spolu:	2 150,00	42 390,00	44 540,00	0,00015	0,000	1,000
Za rozpočet celkom	13 123,93	47 848,54	60 794,58	26,85915	9,490	337,290

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Modernizácia Základnej školy v obci Banská Belá		Miesto:					
Objekt : Objekt Základnej školy		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 11.6.2025				
Odberateľ: Obec Banská Belá		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: LejonGroup s.r.o.		IČO: 51638037					
		DIČ: 2120736563					
Projektant: csank plan s.r.o., Rimavská Sobota		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	9 112,03	177,89	9 289,92	6	Práce nadčas	
2	PSV:	1 684,01	5 280,65	6 964,66	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	10 796,04	5 458,54	16 254,58	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 44 540,00	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažované podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19: 44 540,00	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 60 794,58		
dátum:				22	DPH 23% z: 60 794,58 13 982,75		
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23: 74 777,33		
				F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka			

Odberateľ: Obec Banská Belá
 Projektant: csank plan s.r.o., Rimavská Sobota
 Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 11.06.2025

Stavba : Modernizácia Základnej školy v obci Banská Belá
 Objekt : Objekt telocvične

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	011	342272536	Priečky pórobetónové hr.150mm 550kg/m3	16,100	m2	48,97	788,42
2	014	349234834	Vyspravenie okolo otvorov	20,900	m	12,98	271,28
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 059,70			1 059,70
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
3	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	9,640	m2	6,12	59,00
4	011	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková, vrátane penetračného náteru	25,030	m2	13,80	345,41
5	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	25,030	m2	9,11	228,02
6	011	632451065	Vyrovnanie podkladu poterom pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladový alebo liaty hr. do 5 cm	5,810	m2	39,69	230,60
7	011	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	66,50	66,50
8	MAT	553301270	Zárubňa oceľová CGH 90x197	1,000	kus	38,00	38,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				967,53			967,53
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
9	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	12,200	m2	5,79	70,64
10	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	25,000	m2	5,88	147,00
11	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	18,970	m2	4,92	93,33
12	013	965043323	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 5 cm	0,290	m3	156,30	45,33
13	013	965081712	Búranie pôvodných podláh dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm	5,810	m2	2,94	17,08
14	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier	3,000	kus	0,94	2,82
15	013	968072455	Vybúranie dverných zárubní	15,610	m2	30,61	477,82
16	013	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	0,450	m3	80,63	36,28
17	013	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek	8,680	m2	10,58	91,83
18	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,490	t	14,00	132,86
19	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,490	t	14,50	137,61
20	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	94,900	t	0,45	42,71
21	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,490	t	12,25	116,25
22	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	94,900	t	1,61	152,79
23	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,490	t	67,00	635,83
24	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	5,500	m3	20,00	110,00
25	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,825	t	40,30	194,45
26	014	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	4,825	t	2,53	12,21
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 516,84			2 516,84
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 544,070			4 544,07
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
766 - Konštrukcie stolárske							
27	766	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne	1,000	kus	27,26	27,26
28	MAT	611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197, vrátane kovania	1,000	kus	240,00	240,00
29	766	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,018	t	40,30	0,73
30	766	998766192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,018	t	2,53	0,05
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				268,04			268,04
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
31	767	767641510	Montáž dverí	28,110	m	21,20	595,93
32	MAT	5413A8007	Dvere 3250/3600, vrátane všetkých doplnkov	1,000	kus	4 800,00	4 800,00
33	MAT	5413A8009	Dvere 1450/2200, vrátane všetkých doplnkov	1,000	kus	1 800,00	1 800,00
34	MAT	5413A8011	Dvere 1450/2100, vrátane všetkých doplnkov	1,000	kus	1 850,00	1 850,00
35	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	121,370	%	0,90	109,23
36	767	998767292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	121,370	%	0,55	66,75
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				9 221,91			9 221,91
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
37	771	771569795	Prípl. za škárovanie	5,810	m2	2,40	13,94
38	771	771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	5,810	m2	29,20	169,65
39	MAT	597631300	Dlaž. keramická, protišmyková	6,100	m2	22,00	134,20
40	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,402	t	25,12	10,10
41	771	998771192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	0,402	t	6,64	2,67

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				330,56			330,56
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
42	771	781411011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín.	14,480	m2	39,00	564,72
43	MAT	597670200	Obklad keramický	15,200	m2	25,00	380,00
44	771	781419704	Pripl. za škárovanie	14,480	m2	2,15	31,13
45	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,798	t	25,12	20,05
46	771	998781192	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	0,798	t	6,64	5,30
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				1 001,20			1 001,20
783 - Nátery							
47	783	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	1,100	m2	12,11	13,32
48	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,100	m2	4,22	4,64
783 - Nátery spolu:				17,96			17,96
784 - Maľby							
49	784	784452571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	45,550	m2	4,22	192,22
784 - Maľby spolu:				192,22			192,22
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				11 031,890			11 031,89
OSTATNÉ							
OSTATNÉ							
50	OST	9999999086	Montáž plošiny ZP2	1,000	kus	1 900,00	1 900,00
51	MAT	5519214688	Plošina ZP2 - dodávka (podľa PD) vrátane všetkých doplnkov	1,000	kus	21 200,00	21 200,00
OSTATNÉ spolu:				23 100,00			23 100,00
OSTATNÉ spolu:				23 100,00			23 100,00
Za rozpočet celkom				38 675,96			38 675,96

Odberateľ: Obec Banská Belá
 Projektant: csank plan s.r.o., Rimavská Sobota
 Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 11.06.2025

Stavba : Modernizácia Základnej školy v obci Banská Belá
 Objekt : Objekt telocvične

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 059,70	0,00	1 059,70	3,15243	0,000	21,523
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	929,53	38,00	967,53	1,61890	0,000	20,583
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 516,84	0,00	2 516,84	0,05323	8,292	93,392
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 506,07	38,00	4 544,07	4,82455	8,292	135,498
766 - Konštrukcie stolárske	28,04	240,00	268,04	0,01750	0,000	0,758
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	771,91	8 450,00	9 221,91	0,00225	0,000	19,818
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	196,36	134,20	330,56	0,40190	0,000	8,379
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	621,20	380,00	1 001,20	0,79837	0,000	30,368
783 - Nátery	17,96	0,00	17,96	0,00037	0,000	0,559
784 - Maľby	192,22	0,00	192,22	0,01367	0,000	5,830
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 827,69	9 204,20	11 031,89	1,23405	0,000	65,712
OSTATNÉ	1 900,00	21 200,00	23 100,00	0,00015	0,000	1,000
OSTATNE spolu:	1 900,00	21 200,00	23 100,00	0,00015	0,000	1,000
Za rozpočet celkom	8 271,76	30 442,20	38 675,96	6,05875	8,292	202,210

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Modernizácia Základnej školy v obci Banská Belá				Miesto:		
Objekt : Objekt telocvične				JKSO :		
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		
				Dňa: 11.6.2025		
Odberateľ: Obec Banská Belá				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: LejonGroup s.r.o.				IČO: 51638037		
				DIČ: 2120736563		
Projektant: csank plan s.r.o., Rimavská Sobota				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	
1	HSV:	4 506,07	38,00	4 544,07	6 Práce nadčas	
2	PSV:	1 827,69	9 204,20	11 031,89	7 Murárske výpomocy	
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet:	6 333,76	9 242,20	15 575,96	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	23 100,00
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce	
14					19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20 Súčet riadkov 16 až 19:	23 100,00
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:			
podpis:						
dátum:						
E Celkové náklady						
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			38 675,96		
22	DPH 23% z:	38 675,96	8 895,47			
23	DPH 0% z:					
24	Súčet riadkov 21 až 23:			47 571,43		
F Odpočet - prípočet						
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20250429
Stavba: Modernizácia ZŠ Banská Belá

JKSO:
Miesto: Banská Belá

KS:
Dátum: 11.6.2025

Objednávateľ:
Obec Banská Belá

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LejonGruup s.r.o.

IČO: 51638037
IČ DPH: SK2120736563

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 119,50**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	2 119,50	487,49

Cena s DPH **2 606,99**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20250429

Stavba: Modernizácia ZŠ Banská Belá

Miesto: Banská Belá

Dátum: 11.06.2025

Objednávateľ: Obec Banská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 119,50	2 606,99
02	Zdravotechnika	2 119,50	2 606,99
02.01	Pavilón školy	1 084,82	1 334,33
02.02	Pavilón telocvične	1 034,68	1 272,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ Banská Belá

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Časť:

02.01 - Pavilón školy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Banská Belá

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

51638037

SK2120736563

Cena bez DPH

1 084,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 084,82	23,00%	249,51

Cena s DPH

v EUR

1 334,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum

ka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Banská Belá

Objekt: 02 - Zdravotechnika

Časť: 02.01 - Pavilón školy

Miesto: Dátum: 11.06.2025

Objednávateľ: Obec Banská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: LejonGrupp s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 084,82

HSV - Práce a dodávky HSV	35,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26,32
PSV - Práce a dodávky PSV	1 049,38
713 - Izolácie tepelné	21,34
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	144,49
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	137,99
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	745,56

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia ZŠ Banská Belá

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Časť:

02.01 - Pavilón školy

Miesto:

Dátum: 11.06.2025

Objednávateľ:

Obec Banská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 084,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				35,44
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9,12
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek šírky ryhy	m2	0,245	14,33	3,51
	W		3,5*0,07		0,245		
	W		Súčet		0,245		
2	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,036	155,75	5,61
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				26,32
3	K	965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,2000t	m3	0,036	141,00	5,08
	W		2,5*0,05*0,05"voda		0,006		
	W		2,0*0,15*0,10" kanalizácia		0,030		
	W		Súčet		0,036		
4	K	974031132.S	Vysekávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	2,500	3,03	7,58
	W		2,5" voda		2,500		
	W		Súčet		2,500		
5	K	974031142.S	Vysekávacie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	1,000	3,08	3,08
	W		1,0" kanalizácia		1,000		
	W		Súčet		1,000		
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,103	14,50	1,49
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,060	0,45	0,93
	W		0,103*20 "Prepočítané koeficientom množstva		2,060		
	W		Súčet		2,060		
8	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,103	12,25	1,26
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,103	67,00	6,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 049,38
D	713		Izolácie tepelné				21,34
10	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	5,000	3,84	19,20
11	M	283310000300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	5,100	0,38	1,94
	W		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100		
	W		Súčet		5,100		
12	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,154	1,30	0,20
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				144,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	1,000	33,00	33,00
14	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	1,000	15,20	15,20
	VV		"1NP" 1,00		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
15	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	3,000	26,92	80,76
	VV		"1NP" 3,0		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
16	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,89	3,89
17	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	6,32	6,32
18	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	4,000	1,18	4,72
	VV		3,0+1,0		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
19	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,208	0,50	0,60
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				137,99
20	K	722170911.S	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32 mm	ks	1,000	32,99	32,99
21	K	722172110.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 16 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	5,000	10,82	54,10
	VV		"1NP" 3,0+2,0		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
22	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	2,000	11,18	22,36
	VV		"U" 1*1		1,000		
	VV		"WC" 1*1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
23	K	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	1,000	3,06	3,06
24	M	552270003600.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 300 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	1,000	6,12	6,12
25	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	5,000	2,15	10,75
26	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	5,000	1,56	7,80
27	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,154	0,70	0,81
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				745,56
28	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	38,14	38,14
29	M	H824716000000 1	Kombiklozet MIO, zvýšená WC misa (48 cm)	ks	1,000	196,00	196,00
	VV		"1NP" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
30	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	43,07	43,07
31	M	H813714000104 1	Zdravot umyv MIO-64 bílá, vxšxl 165x550x640 mm	ks	1,000	88,00	88,00
	VV		"1NP" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
32	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	3,47	3,47
33	M	H892711300000 1	Duroplastová WC doska s poklopom Mio, rýchloúpinacie príchytky	ks	1,000	32,00	32,00
34	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	4,45	13,35
35	M	H389725000000 1	Držadlo toaletné, sklopné, kotvené do mura, 800 mm, biele	ks	1,000	75,00	75,00
36	M	H389715000000 1	Držadlo toaletné, sklopné, kotvené do mura, 550 mm, biele	ks	1,000	55,00	55,00
37	M	H389721000000 1	Držadlo univerzálne, závesné, pevné 600 mm, biele	ks	1,000	65,00	65,00
38	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	1,000	6,33	6,33
39	M	09014	SLT 113UP Samozatvárací umývadlový ventil, nástenný	ks	1,000	57,00	57,00
40	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	1,000	9,15	9,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	1,000	11,53	11,53
	WV		"WC" 1*1		1,000		
	WV		Súčet		1,000		
42	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,10	10,10
43	M	H8942460000001	Miesto šetriaci sifón, rozstup rohových ventilov 200 mm, DN40	ks	1,000	40,00	40,00
44	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	8,083	0,30	2,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ Banská Belá

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Časť:

02.02 - Pavilón telocvične

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Banská Belá

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

51638037

SK2120736563

Cena bez DPH

1 034,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 034,68	23,00%	237,98

Cena s DPH

v EUR

1 272,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ Banská Belá

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Časť:

02.02 - Pavilón telocvične

Miesto:

Dátum: 11.06.2025

Objednávateľ:

Obec Banská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ:

LejonGruup s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 034,68

HSV - Práce a dodávky HSV

36,16

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27,04

PSV - Práce a dodávky PSV

998,52

713 - Izolácie tepelné

15,09

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

121,17

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

116,70

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

745,56

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia ZŠ Banská Belá

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Časť:

02.02 - Pavilón telocvične

Miesto:

Dátum: 11.06.2025

Objednávateľ:

Obec Banská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 034,68

D	HSV		Práce a dodávky HSV				36,16
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9,12
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akejkkoľvek šírky ryhy	m2	0,245	14,33	3,51
	VV		3,5*0,07		0,245		
	VV		Súčet		0,245		
2	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,036	155,75	5,61
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27,04
3	K	965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,036	141,00	5,08
	VV		2,5*0,05*0,05"voda		0,006		
	VV		2,0*0,15*0,10" kanalizácia		0,030		
	VV		Súčet		0,036		
4	K	974031132.S	Vysekávanie rýh v akoukkoľvek murive tehlovom na akoukkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	2,500	3,03	7,58
	VV		2,5" voda		2,500		
	VV		Súčet		2,500		
5	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akoukkoľvek murive tehlovom na akoukkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	1,000	3,80	3,80
	VV		1,0" kanalizácia		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,103	14,50	1,49
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,060	0,45	0,93
	VV		0,103*20 "Prepočítané koeficientom množstva		2,060		
	VV		Súčet		2,060		
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,103	12,25	1,26
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,103	67,00	6,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				998,52
D	713		Izolácie tepelné				15,09
10	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	3,500	3,84	13,44
11	M	283310000300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	3,570	0,38	1,36
	VV		3,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		3,570		
	VV		Súčet		3,570		
12	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,220	1,30	0,29
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				121,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	1,000	33,00	33,00
14	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	3,000	15,20	45,60
	WV		"1NP" 2,00+1,00		3,000		
	WV		Súčet		3,000		
15	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	1,000	26,92	26,92
	WV		"1NP" 1,0		1,000		
	WV		Súčet		1,000		
16	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,89	3,89
17	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	6,32	6,32
18	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	4,000	1,18	4,72
	WV		3,0+1,0		4,000		
	WV		Súčet		4,000		
19	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,443	0,50	0,72
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				116,70
20	K	722170911.S	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32 mm	ks	1,000	32,99	32,99
21	K	722172110.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 16 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	3,500	10,82	37,87
	WV		"1NP" 2,5+1,0		3,500		
	WV		Súčet		3,500		
22	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	2,000	11,18	22,36
	WV		"U" 1*1		1,000		
	WV		"WC" 1*1		1,000		
	WV		Súčet		2,000		
23	K	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	1,000	3,06	3,06
24	M	552270003600.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 300 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	1,000	6,12	6,12
25	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	3,500	2,15	7,53
26	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	3,500	1,66	5,81
27	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,372	0,70	0,96
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				745,56
28	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	38,14	38,14
29	M	H8247160000001	Kombiklozet MIO, zvýšená WC misa (48 cm)	ks	1,000	196,00	196,00
	WV		"1NP" 1		1,000		
	WV		Súčet		1,000		
30	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	43,07	43,07
31	M	H8137140001041	Zdravotnomyv MIO-64 biela, vxšxl 165x550x640 mm	ks	1,000	88,00	88,00
	WV		"1NP" 1		1,000		
	WV		Súčet		1,000		
32	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	3,47	3,47
33	M	H8927113000001	Duroplastová WC doska s poklopom Mio, rýchlopínacie prichytky	ks	1,000	32,00	32,00
34	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	4,45	13,35
35	M	H3897250000001	Držadlo toaletné, sklopné, kotvené do mura, 800 mm, biele	ks	1,000	75,00	75,00
36	M	H3897150000001	Držadlo toaletné, sklopné, kotvené do mura, 550 mm, biele	ks	1,000	55,00	55,00
37	M	H3897210000001	Držadlo univerzálne, závesné, pevné 600 mm, biele	ks	1,000	65,00	65,00
38	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	1,000	6,33	6,33
39	M	09014	SLT 113UP Samozatvárací umývadlový ventil, nástenný	ks	1,000	57,00	57,00
40	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	1,000	9,15	9,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	1,000	11,53	11,53
	WV		"WC" 1*1		1,000		
	WV		Súčet		1,000		
42	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,10	10,10
43	M	H8942460000001	Miesto šetriaci sifón, rozstup rohových ventilov 200 mm, DN40	ks	1,000	40,00	40,00
44	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	8,083	0,30	2,42

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI BANSKÁ BELÁ	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	LejonGroup s.r.o.	51638037	SK2120736563
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		11.06.2025	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	2 274,95				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	886,26				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 161,21	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		340,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a				23 Súčet 7, 12, 19-22				3 501,21		
Objedí				24 DPH 23,00 % z 3 501,21				805,28		
Dátum a				25 Cena s DPH (r. 23-24)				4 306,49		
Zhotov				E Prípochty a odpočty						
Dátum a				26 Dodávky objednávateľa				0,00		
				27 Kízavá doložka				0,00		
				28 Zvýhodnenie + -				0,00		

Pavilón školy

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť: Pavilón školy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o.

Dátum: 11.6.2025

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž	Nosný materiál	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

M Práce a dodávky M 145,66 94,95 240,61

21-M Elektromontáže 145,66 94,95 240,61

1	921	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vo zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	1,26	1,26		1,26
2	345	3450202870	Pristroj spínača 3558-A01340 1,1So kryt kolísy, radenie 1,6,7,170 3558A-A031 B biela	ks	1,000	9,00		9,00	9,00
3	345	3450203660	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	1,000	2,11		2,11	2,11
4	345	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	1,000	1,02		1,02	1,02
5	921	210201035	Svietidlo LED 40 W, stropné	ks	1,000	11,10	11,10		11,10
6	348	3480010035	TESLUX LED TDP24W, 24W 230V, IP 40	ks	1,000	25,00		25,00	25,00
7	921	210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope C-TKY 750V 3 x 1,5	m	15,000	0,92	13,80		13,80
8	341	3410106400	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5 0,5kV	m	18,000	0,99		17,82	17,82
9	R	D	Doprava	%	0,100	110,00	11,00		11,00
10	R	MV	Murárske výpomoci	%	0,100	85,00	8,50		8,50
11	R	PM	Podružný materiál	%	0,200	200,00		40,00	40,00
12	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,200	500,00	100,00		100,00

OST Ostatné 240,00

13	HZS	HZS-001	Revízie EZ	hod	1,000	25,00			25,00
14	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	1,000	25,00			25,00
15	HZS	HZS-220	Slabopráúdové rozvody a štrukturovaný kábeláž	jedn	0,500	380,00			190,00

Celkom 145,66 94,95 480,61

Pavilon telocvicne

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť: Pavilon Telocvicne

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o.

Dátum: 11.6.2025

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž	Nosný materiál	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

M Práce a dodávky M 740,60 2 180,00 2 920,60

21-M Elektromontáže 740,60 2 180,00 2 920,60

1	921	210201035	Svietidlo LED 150 W, montaz na stenu	ks	16,000	11,60	185,60		185,60
2	348	3480010040	TSLX-REFLG3 150W 230V, IP 66	ks	16,000	130,00		2 080,00	2 080,00
3	R	D	Doprava	%	0,500	110,00	55,00		55,00
4	R	PM	Podružný materiál	%	0,500	200,00		100,00	100,00
5	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	500,00	500,00		500,00

OST Ostatné 100,00

6	HZS	HZS-001	Revízie EZ	hod	2,000	25,00			50,00
7	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	2,000	25,00			50,00

Celkom 740,60 2 180,00 3 020,60

Odberateľ: Obec Banská Belá
 Projektant: csank plan s.r.o., Rimavská Sobota
 Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 11.06.2025

Stavba : Modernizácia Základnej školy v obci Banská Belá
 Objekt : Výmena krytíny

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	17,878	t	14,00	250,29
2	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,878	t	14,50	259,23
3	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	178,780	t	0,45	80,45
4	013	979082111	Vnútrostavenskú doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,878	t	12,25	219,01
5	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	178,780	t	1,61	287,84
6	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	17,878	t	67,00	1 197,83
"O"-ostatný odpad							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 294,65			2 294,65
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 294,650			2 294,65
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
762 - Konštrukcie tesárske							
7	762	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0.25 m2	241,600	m2	3,50	845,60
8	762	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	161,100	m2	3,00	483,30
9	MAT	605171020	Lata SM 1 do 25cm2	3,690	m3	420,00	1 549,80
10	762	762342811	Demontáž latovania, kontralatovania striech	241,600	m2	1,17	282,67
11	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,350	m3	36,85	123,45
12	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	33,720	%	4,50	151,74
13	762	998762294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	33,720	%	1,30	43,84
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				3 480,40			3 480,40
764 - Konštrukcie klampiarske							
14	764	764172002	Krytina MASLEN. vrátane všetkých súčastí, pom. materiálu	241,600	m2	45,20	10 920,32
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				10 920,32			10 920,32
765 - Krytíny tvrdé							
15	765	765311810	Demontáž krytíny ONDULINE do sute	241,600	m2	4,20	1 014,72
16	765	765901144	Zakr šíkm striech poistnou fóliou	241,600	m2	5,87	1 418,19
17	765	998765201	Presun hmôt pre krytíny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	26,640	%	5,60	149,18
18	765	998765292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre krytíny tvrdé do 100 m	26,640	%	3,70	98,57
765 - Krytíny tvrdé spolu:				2 680,66			2 680,66
783 - Nátery							
19	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. protiškodcom, protipožiarim náterom	268,440	m2	4,55	1 221,40
783 - Nátery spolu:				1 221,40			1 221,40
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				18 302,780			18 302,78
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
20	921	21	Bleskozvod - demontáž, montáž a dodávka, vrátane rev. správy	1,000	EUR	5 400,00	5 400,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				5 400,00			5 400,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				5 400,00			5 400,00
Za rozpočet celkom				25 997,43			25 997,43

Odberteľ: Obec Banská Belá
Projektant: csank plan s.r.o., Rimavská Sobota
Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.06.2025

Stavba : Modernizácia Základnej školy v obci Banská Belá
Objekt : Výmena krytiny

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 294,65	0,00	2 294,65	0,00000	0,000	75,374
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 294,65	0,00	2 294,65	0,00000	0,000	75,374
762 - Konštrukcie tesárske	1 930,60	1 549,80	3 480,40	2,09948	1,691	57,342
764 - Konštrukcie klampiarske	10 920,32	0,00	10 920,32	0,00000	0,000	38,656
765 - Krytiny tvrdé	2 680,66	0,00	2 680,66	0,04107	16,187	57,501
783 - Nátery	1 221,40	0,00	1 221,40	0,09127	0,000	49,125
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	16 752,98	1 549,80	18 302,78	2,23182	17,878	202,624
M21 - 155 Elektromontáže	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	24 447,63	1 549,80	25 997,43	2,23182	17,878	277,998

