

Odberteľ: Obec Vavrečka

Projektant:

Dodávateľ: Milo

Spracoval: Minárik

JKSO :

Dátum:

Stavba :Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Objekt : 53721

M.I.L.O, s.r.o
029 51 Lokca 400
IČO: 48086487 DIČ: 2120055509
tel.: 0907 101 758

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z Kameniva faž. Hr. Do 100mm , do 200 m2	171,25 m2		9,64
2	272	11320-2111	Vytíranie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka z krajníkov alebo obrubníkov stojatých -0 14500t	137,000 m		1,94
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	22 110 m3		15,92
4	001	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	22,11 m3		0,74
5	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	11 535 m3		3,17
6	272	16710-1101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr 1-4 do 100 m3	11 535 m3		4,81
7	272	171131415	Poplatok za uloženú vykopanú zeminy	11 535 m3		5,08
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky	11 535 m3		4,09
9	001	175101201	obsyp objektov bez prehodenia sypaní-okoľ obrubníkov	10,575		1,02

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

10	221	564231111	Podklad z piesku hr. 30mm	209,100 m2		1,50
11	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 150 mm	209,100 m2		4,60
12	221	56712-2114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	73,700 m2		9,50
13	272	5966211132	Kladenie zámkovej dlažby hr 6cm pre peších	209,100 m2		7,00
14	MAT	592 2912400	dlažba Klasiko hr. 6	215 373 m2		15,50
15	221	598151101	Hutnenie dlažby pre akukolvek dlažbu a mieru zhutnenia ubíjajúcim vibračným	209,100 m2		1,50

5 - KOMUNIKÁCIE spolu 7 091,29

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

16	221	91716-1111	Osadenie chodník obrub kamen. ležateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	145,000 m		8,04
17						
18	221	918101111	ložko pod obrubníky ,krajníky ,obruby z betonu tr C 12/15	6,525 m3		95,00
19	013	965042141	Bur. Podklad Beton alebo liat. Asfalt hr. Do 10cm nad 4 m2	11 980 m3		0,00

Spolu

1 650,85

265,78

351,99

16,36

36,57

55,48

58,60

47,18

10,79

2 493,60

313,65

961,86

700,15

1 463,70

3 338,28

313,65

7 091,29

1 165,80

347,09

619,88

0,00

20	272	97908-2213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	73,639 t	1,14
21	272	97908-2219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	736,390 t	0,58
22	272	97908-7212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	73,639 t	3,16
23	221	97908-2223b	Poplatok za uloženie na skládku	73,639 t	5,08
24	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	151,658 t	6,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 160,57	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				13 745,460	

83,95

427,11

232,70

374,09

909,95

4 160,57

13 745,46