

Príloha č. 1 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov predmetu zákazky:

**„VYBUDOVANIE CYKLOTRASY VEĽKÝ MEDER – IŽOP,
ÚSEK 1a“**

Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Pol.	Názov položky	Ponuková cena v EUR bez DPH	Ponuková cena v EUR s DPH
I.	CENA CELKOM	148 965,11 EUR bez DPH	183 227,09 EUR s DPH

Je uchádzač platiteľom DPH?

V ponukovej cene v EUR s DPH uplatníte sadzbu DPH platnú v roku 2026

ÁNO / NIE

V Bratislave, dňa 13.08.2026

.....
Ing. Andrej Bujdák, vedúci Útvaru obchodu – Závod Bratislava
osoba oprávnená na podpis ponuky na základe Plnomocenstva

ZADANIE -Výkaz výmer

Kód: 3105
Stavba: Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek Ia

JKSO:
Miesto: Veľký Meder, m.č. Ižop, okres DS, ul. Hlavná

Objednávateľ:
Mesto Veľký Meder

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s.

Projektant:
hatos-design s. r. o.

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 4.6.2026
IČO: 00305332
IČ DPH: SK2021002082
IČO: 31 333 320
IČ DPH: SK7120000206
IČO: 51873052
IČ DPH: SK2120815642
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	148 965,11
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	148 965,11	34 261,98

Cena s DPH	v	EUR	183 227,09
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	13.8.2026 Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	------------------------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3105

Stavba: Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek Ia

Miesto: Veľký Meder, m.č. Ižop, okres DS, ul. Hlavná

Dátum: 04.06.2026

Objednávateľ: Mesto Veľký Meder

Projektant: hatos-design s. r. o.

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		148 965,11	183 227,09
01	SO 01 – Komunikácia pre cyklistov	138 028,51	169 775,07
02	SO 01 - Trvalé dopravné značenie	8 459,62	10 405,33
03	SO 01 - Dočasné dopravné značenie	2 476,98	3 046,69

ZADANIE -Výkaz výmer

Stavba:

Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek Ia

Objekt:

01 - SO 01 – Komunikácia pre cyklistov

Miesto:

Veľký Meder, m.č. Ižop, okres DS, ul. Hlavná

Dátum:

04.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Veľký Meder

Projektant:

hatos-design s. r. o.

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

138 028,51

HSV - Práce a dodávky HSV

138 028,51

1 - Zemné práce	19 920,86
5 - Komunikácie	81 638,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	648,78
21-M - Elektromonážne práce	23 639,85
23-M - Montáže potrubia	8 655,90
99 - Presun hmôt HSV	3 524,85

ZADANIE -Výkaz výmer

Stavba:

Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek Ia

Objekt:

01 - SO 01 – Komunikácia pre cyklistov

Miesto:

Veľký Meder, m.č. Ižop, okres DS, ul. Hlavná

Dátum:

04.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Veľký Meder

Projektant:

hatos-design s. r. o.

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

138 028,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

138 028,51

D 1

Zemné práce

19 920,86

1	K	112101112.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	1,000	175,00	175,00
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	711,778	3,55	2 526,81
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1				
	VV		971,13*0,25		242,783		
	VV		((329,88*0,3)*2)*0,25		49,482		
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1				
	VV		971,13*0,25		242,783		
	VV		((329,88*0,3)*2)*0,25		49,482		
	VV		Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb peších - Skladba CH1				
	VV		1,39*0,25		0,348		
	VV		Odkopávka pre chráničky				
	VV		(3*9,5+11,7+22,1+5,1+17,2)*1,1,5		126,900		
	VV		Súčet		711,778		
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	711,778	0,38	270,48
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1				
	VV		971,13*0,25		242,783		
	VV		((329,88*0,3)*2)*0,25		49,482		
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1				
	VV		971,13*0,25		242,783		
	VV		((329,88*0,3)*2)*0,25		49,482		
	VV		Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb peších - Skladba CH1				
	VV		1,39*0,25		0,348		
	VV		Odkopávka pre chráničky				
	VV		(3*9,5+11,7+22,1+5,1+17,2)*1,1,5		126,900		
	VV		Súčet		711,778		
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	339,956	2,63	894,08
	VV		Výkop				
	VV		584,878		711,778		
	VV		Zahumusovanie				
	VV		-(799,82*0,1)		-206,882		
	VV		Spevnenie krajnic				
	VV		-(824,7*0,2)		-164,940		
	VV		Súčet		339,956		
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 178,812	0,35	3 212,58
	VV		Výkop				
	VV		584,878		711,778		
	VV		Zahumusovanie				
	VV		-(799,82*0,1)		-206,882		
	VV		Spevnenie krajnic				
	VV		-(824,7*0,2)		-164,940		
	VV		Súčet		339,956		
	VV		339,956*27 'Prepočítané koeficientom množstva		9 178,812		
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	339,956	1,95	662,91
	VV		Výkop				
	VV		584,878		711,778		
	VV		Zahumusovanie				
	VV		-(799,82*0,1)		-206,882		
	VV		Spevnenie krajnic				
	VV		-(824,7*0,2)		-164,940		
	VV		Súčet		339,956		
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	339,956	2,03	690,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Výkop				
	VV		584,878		711,778		
	VV		Zahumusovanie				
	VV		-(799,82*0,1)		-206,882		
	VV		Spevnenie krajnic				
	VV		-(824,7*0,2)		-164,940		
	VV		Súčet		339,956		
8	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	339,956	4,80	1 631,79
	VV		Výkop				
	VV		584,878		711,778		
	VV		Zahumusovanie				
	VV		-(799,82*0,1)		-206,882		
	VV		Spevnenie krajnic				
	VV		-(824,7*0,2)		-164,940		
	VV		Súčet		339,956		
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 339,506	1,35	3 158,33
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1				
	VV		971,13		971,130		
	VV		(329,88*0,3)*2		197,928		
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1				
	VV		971,13		971,130		
	VV		(329,88*0,3)*2		197,928		
	VV		Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb peších - Skladba CH1				
	VV		1,39		1,390		
	VV		Súčet		2 339,506		
10	K	182301131.S	Rozprestretie omíčky na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	799,820	2,20	1 759,60
	VV		zeleň a terénne úpravy				
	VV		799,82		799,820		
	VV		Súčet		799,820		
11	K	182001132.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	799,820	1,45	1 159,74
	VV		zeleň a terénne úpravy				
	VV		799,82		799,820		
	VV		Súčet		799,820		
12	K	183403213.S	Obrobenie pôdy frézovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	799,820	0,23	183,96
	VV		zeleň a terénne úpravy				
	VV		799,82		799,820		
	VV		Súčet		799,820		
13	K	183403232.S	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 3 na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	799,820	0,23	183,96
	VV		zeleň a terénne úpravy				
	VV		799,82		799,820		
	VV		Súčet		799,820		
14	K	183403261.S	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	799,820	0,06	47,99
	VV		zeleň a terénne úpravy				
	VV		799,82		799,820		
	VV		Súčet		799,820		
15	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	799,820	3,85	3 079,31
	VV		zeleň a terénne úpravy				
	VV		799,82		799,820		
	VV		Súčet		799,820		
16	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	24,714	11,50	284,21
	VV		799,82*0,0309 *Prepočítané koeficientom množstva		24,714		
D 5 Komunikácie							81 638,27
17	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 169,058	8,35	9 761,63
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1				
	VV		971,13		971,130		
	VV		(329,88*0,3)*2		197,928		
	VV		Súčet		1 169,058		
18	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	105,729	8,35	882,84
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Skladba V2				
	VV		92,34		92,340		
	VV		(1,75+1,75+1,75+1,75)*0,3		2,100		
	VV		37,63*0,3		11,289		
	VV		Súčet		105,729		
19	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1,390	8,35	11,61
	VV		Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb peších - Skladba CH1				
	VV		1,39		1,390		
	VV		Súčet		1,390		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	971,130	22,50	21 850,43
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1				
	VV		971,13		971,130		
	VV		Súčet		971,130		
21	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	971,130	15,15	14 712,62
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1				
	VV		971,13		971,130		
	VV		Súčet		971,130		
22	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	1,390	15,15	21,06
	VV		Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb peších - Skladba CH1				
	VV		1,39		1,390		
	VV		Súčet		1,390		
23	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	92,340	27,40	2 530,12
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Skladba V2				
	VV		92,34		92,340		
	VV		Súčet		92,340		
24	K	569551111.SR	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 200 mm	m2	824,700	9,09	7 496,52
	VV		(329,88*1,25)*2		824,700		
	VV		Súčet		824,700		
25	K	569851111.SR	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 300 mm	m2	5,500	14,05	77,28
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK				
	VV		(5,5*0,5)*2		5,500		
	VV		Súčet		5,500		
26	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	971,130	1,25	1 213,91
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1				
	VV		971,13		971,130		
	VV		Súčet		971,130		
27	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	92,340	1,25	115,43
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Skladba V2				
	VV		92,34		92,340		
	VV		Súčet		92,340		
28	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	971,130	0,85	825,46
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1				
	VV		971,13		971,130		
	VV		Súčet		971,130		
29	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	92,340	0,85	78,49
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Skladba V2				
	VV		92,34		92,340		
	VV		Súčet		92,340		
30	K	573431111.S	Náter jednovrstvový asfaltový s posypom kamenivom z emulzie cestnej v množstve 1,20 kg/m2	m2	34,410	1,38	47,49
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Rez D-D				
	VV		(15,5+2,43+16,48)*1		34,410		
	VV		Súčet		34,410		
31	K	599141111.S	Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	34,410	3,50	120,44
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Rez D-D				
	VV		15,5+2,43+16,48		34,410		
	VV		Súčet		34,410		
32	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	971,130	17,65	17 140,44
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1				
	VV		971,13		971,130		
	VV		Súčet		971,130		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	92,340	24,30	2 243,86
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Skladba V2				
	VV		92,34		92,340		
	VV		Súčet		92,340		
34	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	92,340	26,50	2 447,01
	VV		Konštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Skladba V2				
	VV		92,34		92,340		
	VV		Súčet		92,340		
35	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	1,390	18,20	25,30
	VV		Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb peších - Skladba CH1				
	VV		1,39		1,390		
	VV		Súčet		1,390		
36	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	1,418	22,80	32,33
	VV		1,39*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,418		
37	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	1,390	2,88	4,00
	VV		Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb peších - Skladba CH1				
	VV		1,39		1,390		
	VV		Súčet		1,390		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				648,78
38	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	13,000	18,73	243,49
	VV		6,5*2		13,000		
	VV		Súčet		13,000		
39	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	13,650	6,84	93,37
	VV		13*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		13,650		
40	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,200	15,48	95,98
41	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	6,510	3,42	22,26
	VV		6,2*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		6,510		
42	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	1,412	137,17	193,68
	VV		Cestný obrubník				
	VV		13*0,2*0,4		1,040		
	VV		Záhonový obrubník				
	VV		6,2*0,2*0,3		0,372		
	VV		Súčet		1,412		
D 21-M			Elktromonážne práce				23 639,85
43	K		Zemné práce ručný výop základu stožiaru	ks	27,000	102,00	2 754,00
44	K		Zhotovenie základu stožiaru z bet. prostého tr.C20ú25	ks	27,000	123,05	3 322,35
45	K		Stožiar VO 5m D114/76	ks	27,000	362,50	9 787,50
46	K		Ukotvenie a zapojenie solárneho svietidla 4OW svietidla	ks	27,000	288,00	7 776,00
	VV		13*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		13,650		
D 23-M			Montáže potrubia				8 655,90
47	K		Montáž potrubia z plastických rúr PE D 125 - chránička	m	65,800	32,50	2 138,50
	VV		9,5+11,7+22,1+5,1+17,2		65,800		
	VV		Súčet		65,800		
48	K		Rúra HDPE PE110 D 125x6,6 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17)	m	72,000	32,10	2 311,20
49	K		Útesnenie rúra HDPE PE110 D 125x6,6 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17)	ks	10,000	145,00	1 450,00
50	K		Montáž potrubia z plastických rúr PE D 110 - chránička	m	19,000	32,80	623,20
	VV		9,5+ 9,5		19,000		
	VV		Súčet		19,000		
51	K		Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17)	m	24,000	27,00	648,00
52	K		Útesnenie rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17)	ks	10,000	148,50	1 485,00
D 99			Presun hmôt HSV				3 524,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 236,788	2,85	3 524,85

ZADANIE -Výkaz výmer

Stavba:

Výbudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek Ia

Objekt:

02 - SO 01 - Trvalé dopravné značenie

Miesto:

Veľký Meder; m.č. Ižop, okres DS, ul. Hlavná

Dátum:

04.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Veľký Meder

Projektant:

hatos-design s. r. o.

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 459,62

HSV - Práce a dodávky HSV

8 459,62

1 - Zemné práce

83,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 289,79

99 - Presun hmôt HSV

86,65

ZADANIE -Výkaz výmer

Stavba:

Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek Ia

Objekt:

02 - SO 01 - Trvalé dopravné značenie

Miesto: Veľký Meder, m.č. Ižop, okres DS, ul. Hlavná

Dátum: 04.06.2026

Objednávateľ: Mesto Veľký Meder

Projektant: hatos-design s. r. o.

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Čiemy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 459,62

D HSV Práce a dodávky HSV

8 459,62

D 1 Zemné práce 83,18

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,768	86,65	66,55
	VV		Výkop pre dopravné značky (0,4*0,4*0,6)*8		0,768		
	VV		Súčet		0,768		
2	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3	m3	0,768	21,66	16,63
	VV		Výkop pre dopravné značky (0,4*0,4*0,6)*8		0,768		
	VV		Súčet		0,768		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 289,79

3	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	55,63	445,04
	VV		2+1+1+1+1+1+1		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
4	M	404410182390	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 513 V1RA2 "Priečna jazda cyklistov", rozmer 315x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	30,20	60,40
5	M	404410034844	Regulačná značka ZDZ 225 "Koniec špeciál.cestičky alebo pruhu (cyklisti+chodci)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	30,20	30,20
6	M	404410034837	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	30,20	30,20
7	M	404410175774	Návesť ZDZ 326-10 "Priebeh pre cyklistov (umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,51	35,51
8	M	404410175776	Návesť ZDZ 326-20 "Priebeh pre cyklistov (umiestnenie vľavo)", Zn lisovaná, V1-420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,51	35,51
9	M	404410001345	Výstražná značka ZDZ 143-10 "Cyklisti (umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	42,70	42,70
10	M	404410001360	Výstražná značka ZDZ 143-20 "Cyklisti (umiestnenie vľavo)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	42,70	42,70
11	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	8,000	45,63	365,04
12	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	8,000	39,63	317,04
13	M	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	8,000	1,15	9,20
14	M	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm, Al	ks	16,000	2,30	36,80
	VV		8*2 Prepočítané koeficientom množstva		16,000		
15	K	915716121.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 100 mm	m	75,000	1,20	90,00
	VV		15+30+30		75,000		
	VV		Súčet		75,000		
16	K	915716141.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 100 mm	m	254,880	1,20	305,86
	VV		329,88-15-30-30		254,880		
	VV		Súčet		254,880		
17	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	19,500	28,50	555,75
	VV		Šípky a symboly 1,5*11		16,500		
	VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Prechod				
	vv		3*1		3,000		
	vv		Súčet		19,500		
18	K	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	m2	225,000	25,80	5 805,00
	vv		15*3		45,000		
	vv		30*3		90,000		
	vv		30*3		90,000		
	vv		Súčet		225,000		
19	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pátkami. -0,08200t	ks	3,000	11,50	34,50
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,246	22,13	5,44
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,134	1,77	12,63
	vv		0,246*29 'Prepočítané koeficientom množstva		7,134		
22	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,246	17,67	4,35
23	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,968	1,77	3,48
	vv		0,246*8 'Prepočítané koeficientom množstva		1,968		
24	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,246	91,22	22,44
	D	99	Presun hmôt HSV				86,65
25	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,352	16,19	86,65

ZADANIE -Výkaz výmer

Stavba:

Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek Ia

Objekt:

03 - SO 01 - Dočasné dopravné značenie

Miesto:

Veľký Meder, m.č. Ižop, okres DS, ul. Hlavná

Dátum:

04.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Veľký Meder

Projektant:

hatos-design s. r. o.

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 476,98

HSV - Práce a dodávky HSV

2 476,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 190,70

99 - Presun hmôt HSV

286,28

ZADANIE -Výkaz výmer

Stavba:

Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek Ia

Objekt:

03 - SO 01 - Dočasné dopravné značenie

Miesto: Veľký Meder, m.č. Ižop, okres DS, ul. Hlavná

Dátum: 04.06.2026

Objednávateľ: Mesto Veľký Meder

Projektant: hatos-design s. r. o.

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 476,98

D HSV Práce a dodávky HSV

2 476,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 190,70

1	K	914811111.S	Montáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	12,000	10,35	124,20
2	M	404490009000.S	Podstavec plastový PVC, dxšxv 850x410x100 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	12,000	16,10	193,20
3	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	12,000	10,35	124,20
4	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	12,000	18,40	220,80
5	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	18,000	3,00	54,00
6	M	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm, Al	ks	36,000	2,30	82,80
VV 18*2 Prepočítané koeficientom množstva					36,000		
7	M	404410035750	Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	42,55	85,10
8	M	404410000215	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	47,15	47,15
9	M	404410000230	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	47,15	47,15
10	M	404410035615	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	4,000	42,55	170,20
11	M	404410000405	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	47,15	94,30
12	M	404410035630	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	42,55	42,55
13	M	404410035295	Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	42,55	127,65
14	M	404410178988	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-121 V1RA1 "Neplatí pre (vozidlá stavby)", rozmer 315x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	3,000	41,40	124,20
15	M	404410034305	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Príkazný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	42,55	42,55
16	K	915911112.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	3,000	10,35	31,05
17	M	404450003500.S	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky) s 2 svetlami, rozmer 1000x2000 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	3,000	92,00	276,00
18	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	8,000	10,35	82,80
19	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	8,000	27,60	220,80

D 99 Presun hmôt HSV

286,28

20	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,421	680,00	286,28
----	---	-------------	--	---	-------	--------	--------

Harmonogram

antifikácia	Režim úlohy	Název úkolu	Te	Trvanie
1		Výbudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek Ia		42 dni
2		SO 01 Komunikácia pre cyklistov		31 dni
3		rozmiestnenie DDZ		1 deň
4		zemné práce, zlepšovanie podlažia		6 dni
5		výkop a základ stožiaru VO, osadenie stožiaru		10 dni
6		nestmelené konštrukcie - ŠD, obrubníky		8 dni
7		stmelené konštrukcie - CBGM, asfalty		10 dni
8		napojenie na c.III/1407		31 dni
9		výrub stromu, zemné práce, zlepšovanie podlažia		7 dni
10		výkop a základ stožiaru VO, osadenie stožiaru		3 dni
11		osadenie chráničky		1 deň
12		nestmelené konštrukcie - ŠD, obrubníky		5 dni
13		stmelené konštrukcie CBGM, asfalty, zámková dlažba		7 dni
14		spevnené krajnice		8 dni
15		rozprestretie ornice		3 dni
16		dokončovacie práce - dopravné značenie, výsev trávnik, namontovanie solárnych svetiel		10 dni

Kritické rozdelenie	Rozdelení	Manuálny súhrn
Úkol	Vnější úkoly	Iba začiatok
Kritický úkol	Souhrn projektu	Iba dokončit
Milník	Seskupit podle souhrnu	Externé úlohy
Souhrnný	Neaktivny medznik	Externý medzník
Zahrnutý úkol	Neaktivny súhrn	Průběh
Zahrnutý kritický úkol	Manuálna úloha	KÚkol
Zahrnutý milník	Iba trvanie	Kritické
Zahrnutý průběh	Manuálny súhrn	

KONTAKTNÉ ADRESY

Stavbyvedúci:

Ing. Peter Majerík

Drieňová 31, 821 01 Bratislava

e-mail: j

tel.: ·

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel na zákazke (%)
1.	TSM Veľký Meder, s.r.o. Nezábudková 1671/1 932 01 Veľký Meder	46 456 201	Ing. Robert Lenče Fučíkova 939/44 932 01 Veľký Meder Nar. 09.10.1976 konateľ	Príprava územia Zemné práce Pokládka zámkovej dlažby Ostatné pomocné stavebné práce	40,26 %
2.	DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. Ul. Zavorská 9290/10J 917 01 Trnava	31 129 184	Ing. Juraj Kostolanský 90089 Píla č. 118 Nar. 04.05.1966 konateľ	Dočasné dopravné značenie	7,34 %

